

"Extindere sistem de canalizare menajera in Comuna Valea Calugareasca , jud. Prahova - lotul 2 "

I.D.: 103550714

Documente participare:

- FisaDate_DF1227368.pdf
- topo 1-semnat.rar
- topo 2-semnat.rar
- topo 3-semnat.rar
- topo 4-semnat.rar
- topo 5-semnat.rar
- DG PNRR apa_canal Valea Calugareasca-semnat.xls
- planuri partea desenata-semnat.rar
- SFSTUDIU GEOCU-semnat.rar
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- INSTRUCIUNI PT OFERTANTI-semnat.pdf
- MODEL CONTRACT-semnat.pdf
- 05. Modele formulare-semnat.docx
- DUAE_CERERE_300779.xml
- Raspuns consolidat 1-semnat.pdf
- model contractaviz CNAIR-semnat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1073802.pdf
- Formular nr 16 F1-semnat.docx

Data publicarii	02.10.24	Coduri CPV	45231100-6 45232150-8 45232400-6 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	11.11.24	Pretul estimativ:	29.240.749,13 RON - 29.240.749,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare, execuție lucrări și asistență din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții: "EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ, JUDEȚUL PRAHOVA-LOT2" Extindere rețea de canalizare menajera in Comuna Valea Calugareasca. Este prevazuta extinderea rețelei de canalizare menajera in satele Arva , Valea Calugareasca, Valea Poenii, Valea Ursoii, Valea Nicovani, Valea Larga, Valea Popii folosind conducte din PVC, cu diametrul de 250 mm, montate sub adancimea de inghet, pe o lungime de aproximativ 30,76 km, conducta PVC D=160mm (pentru racorduri) pe o lungime de aproximativ 11,95 km si teava PEID D=110 mm pe o lungime de aproximativ 10,93 km. Pe rețeaua de canalizare vor fi prevazute: - camine de vizitare din beton; - camine de racord. Acestea vor fi realizate din teava PVC ,SN8, Dn160mm, in camine de racord(D400mm). Valoarea estimata este 29.240.749,13lei fără TVA, defalcată astfel: PROIECTARE- 1.650.000,00lei fara TVA din care: Cap. 3.5.6: Proiect tehnic si detalii de executie: 1.500.000,00 lei fara TVA Cap.3.8.1:Asistenta tehnica din partea proiectantului:150.000lei faraTVA EXECUTIE-27.590.749,13lei fara TVA din care: Cap.4.1.Constructii si instalatii:24.288.999,53 lei fara TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje: 226.749,60 lei fara TVA Cap.4.3 Utilaj, echipamente tehnologice s ifunctionale cu montaj: 3.050.000,00 lei fara TVA Cap. 5.1 Organizare de santier: 25.000 lei fara TVA Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
