
Servicii de proiectare și execuția lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului "MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU INVATAMANTUL PROFESIONAL LA LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE FILISANU-MODERNIZARE SCOALA PROFESIONALA P+1, POR 2014-2020, AXA 10"

I.D.: 61014454

Data publicarii	17.09.21	Coduri CPV	45214320-9
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Prin acest proiect se dorește: - Modernizarea și reabilitarea clădirii prin recompartimentări, refaceri tencuieli, izolații, refacere acoperiș, refacere sistem încălzire și electric. - Reabilitare termică - placarea zidurilor exterioare cu vată minerală bazaltică 10cm, placarea soclului cu polistiren extrudat 5cm; placarea planșeului peste etaj cu vată minerală bazaltică 20cm; - Hidroizolarea fundațiilor și refacerea trotuarelor perimetrice cu o pantă de minim 2%. - Compartimentări interioare pe structura ușoară-gipscarton și PVC; - Desființarea cosurilor de fum; - Înlocuirea instalațiilor electrice și sanitare și propunerea instalației termice și a instalației de semnalizare și alarmare. - Înlocuirea tamplăriei interioare și exterioare; - Înlocuirea sarpantei din lemn și a învelitorii cu învelitoare din țiglă ceramică; - Înlocuirea finisajelor interioare și exterioare - finisaj pardoseli, pereți, tavane; treptele și podestele din zona de acces în clădire vor fi refacute; - Accesul pentru elevi va fi prevăzut cu o rampă pentru persoane cu dizabilități - pantă 8%; pentru accesul persoanelor cu dizabilități la etaj va fi prevăzută o platformă înclinată pentru scări-elevator; la exterior se vor amenaja alei pietonale în incintă cu pantă maximă =8% în conformitate cu NP 051/2012 privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. Categoriile cheltuieli Valoare (RON) fără TVA Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 46.309,12 lei Cap. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 88.000,00 lei Cap. 4.1. Construcții și instalații 1.744.847,10 lei Cap. 5.1. Organizare de șantier 15.000,00 lei TOTAL 1.894.156,22 lei 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 34.000,00 lei
