

---

## **Executie lucrari in cadrul proiectului " Introducerea retelei de canalizare in localitatile Popesti si Corusu, comuna Baciu, judetul Cluj"**

I.D.: 87567590

---

Data publicarii	02.10.23	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 14.222.909,10 RON - 14.222.909,10 RON

---

Descriere: Pentru reseaua noua de canalizare s-a prevăzut utilizarea conductelor din PVC SN8 cu diametre cuprinse intre De 250mm si De 315mm si PEID PE100RC cu diametre cuprinse intre De 50mm si De 110mm si o adancime maxima de pozare a tuburilor de 5 m. Lungimea totala a retelei de canalizare este aprox 16885m, structurata astfel: Retea gravitacionala: - localitatea Popesti: 10126 m - Localitatea Corusu: 5246 m TOTAL RETEA GRAVITACIONALA: 15372 m Retea canalizare sub presiune: - localitatea Popesti: 624 m - Localitatea Corusu: 889 m TOTAL RETEA sub presiune: 1513 m Pe traseul retelei de canalizare se vor amplasa un numar de 224 buc camine de vizitare . Prezentul proiect nu cuprinde caminele de racord. Pe traseul retelei de canalizare se vor amplasa 12 statii de pompare ape uzate care vor avea caracteristicile hidraulice conform Breviarului de calcul. Statie de pompare ape uzate monobloc, integral prefabricata din PEID/PVC/ BETON/PA/ ABS/PTFE/POM/PAFS, cu diametrul si inaltimea in functie de capacitatea si parametri proiectati (Dmin 1400 mm), complet echipata. Categoria de importantă a construcției proiectate - conform H.G.R. nr.766/1997-C(normală).

---