
Inlocuire tronsoane conducta in vederea diminuarii avariilor

I.D.: 88937883

Data publicarii	02.11.23	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 453.400,00 RON - 453.400,00 RON

Descriere: Executia lucrarilor pentru retele de apa-canal se face prin sapatura de sant, avand montajul conductei de refulare din PEHD cu Dn 355mm, ingropate in pamant sub adancimea de inghet.Montarea tuburilor se face prin executia de sudura cap la cap. Dupa pozarea conductei, se va semnaliza cu banda de avertizare, apoi acoperirea acesteia facandu-se la 60 cm peste conducta.
