

Modernizare drumuri locale în comuna Borca, județul Neamț

I.D.: 71520445

Documente participare:

- FisaDate_DF1154712.pdf
- Parte scrisa PTH.pdf
- Modele formulare.pdf
- Model contract.pdf
- Cantitati_Drumuri.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Parte desenata PTH.pdf
- DUAЕ_CERERE_186641.xml
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari 1.pdf
- Raspuns Autoritatea contractanta 1semnata.pdf

Data publicarii	26.07.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.08.22	Pretul estimativ:	2.754.835,42 RON - 2.754.835,42 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului vizează execuția de lucrări modernizarea drumurilor va în cadrul proiectului de investiții cu denumirea " Modernizare drumuri locale în comuna Borca, județul Neamț", finanțat din bugetul local și de stat. Prin modernizarea drumurilor va fi influențat în sens pozitiv condițiile de trai ale localnicilor, activitatea economico-comercial, înfrumusețând zona. Pentru îmbunătățirea condițiilor de trafic și de viață ale populației se propune modernizarea acestor drumuri prin execuția unui sistem rutier modern. Se va moderniza o lungime totală de 2823,00 ml de drumuri din comuna Borca. Str. Scolii - 326,00 m; Str. Scirciobului- 101,00 m; Str. Fantanii -208,00 m, Str. Scutarului - 212,00 m; Str. Cobzarului- 223,00 m; Str. Cazacilor - 296,00 m; Str. Bisericii-Paraul Pinteii - 307,00 m; Str. Bisericii-Sabasa -1150,00 m. Se propun următoarele categorii de lucrări: - se vor realiza lucrări de săpături și umpluturi prin compensări de terasamente. Aceste lucrări se realizează pentru a aduce la profilul proiectat în longitudinal și în transversal în vederea respectării cotelor din proiect; - sistemul rutier va fi alcătuit conform catalogului de structuri rutiere pentru drumuri, respectiv sistem rutier cu următoarele straturi rutiere: o strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; o strat de legatura din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; o strat de de bază din piatră spartă amestec optimal, în grosime de 15,00 cm; o strat de fundație inferior din balast în grosime de 15,00 cm; o strat de forma din pământ stabilizat cu liant hidraulic, în grosime de 20 cm. Prin realizarea drumului, colectarea și dirijarea apelor pluviale se va asigura confortul necesar pentru circulația rutieră pe toată perioada anului. . Notă: Numar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari in a 8 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (autoritatea contractanta raspunde clarificarilor intr-o singura zi). Autoritatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.
