
Reparatie acoperis cladire multifunctionala- Corp anexa PRV Fetesti-SRTFC Constanta

I.D.: 91135405

Data publicarii	18.12.23	Coduri CPV	45261900-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 113.738,68 RON - 113.738,68 RON

Descriere: Clădirea multifuncțională - corp Anexe este în prezent acoperită cu învelitori din plăci bitumnoase, degradate, fisurate și lipsă în anumite zone. Datorită pătrunderii apei prin acoperiș, astereala este parțial degradată. Jgheaburile și burlanele confecționate din plastic sunt sparte, favorizând scurgerea apei pe pereții clădirii. De asemenea, este necesară și o redirecționare a scurgerii apei pluviale pentru evitarea inundării pe timpul ploilor a căilor de acces din incinta postului de revizie. Acoperișul este de tip șarpantă și are suprafața de 100 mp. Pentru eliminarea infiltrațiilor și remedierea situației existente se va înlocui învelitoarea cu tablă de tip țiglă și în urma decopertării, dacă este cazul, se va revizui și repara structura din lemn a acoperișului pe porțiunile degradate. Schimbarea învelitorii trebuie să se execute în așa fel încât să nu modifice forma inițială a acoperișului. Pentru realizarea unei izolații termice, acoperișul clădirii va fi izolat cu saltele din vată minerală așezate pe șarpantă Se vor demonta : - învelitorile din placi ondulate bituminoase, cu eventuale folii existente; - jgheaburi și burlane; În funcție de constatarea făcută, în urma decopertării, în raport cu starea de degradare se vor demonta și: - elemente din lemn astereală; - elemente din lemn șarpanta; Se vor monta : - șarpanta din lemn, dacă este cazul, pe porțiunea refăcută; - elemente de astereala, dacă
