

## Execuția lucrărilor de “CONSTRUIRE PODURI RUTIERE PESTE PĂRÂUL BEDEA, LOCALITATEA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ”

I.D.: 96870838

Documente participare:

- FisaDate\_DF1213823.pdf
- DA poduri ganesti exec 2024.z02.p7s
- DA poduri ganesti exec 2024.z01
- DA poduri ganesti exec 2024.z03.p7s
- DA poduri ganesti exec 2024.zip.p7s
- 3 Caiet de sarcini exec poduri Ganesti 2024.doc
- 5 Formulare pentru ofertanti poduri exec 2024.doc
- 4 contract execuTie poduri ganesti 2024.doc
- DUAE\_CERERE\_279340.xml
- Podete.z03
- Podete.z02
- Podete.z01
- Podete.zip
- 02. DTAC.zip
- 02. PIESE DESENATE.zip.p7s
- 01. PIESE SCRISE.zip
- 1 Raspuns consolidat intermediar.doc

---

Data publicarii	08.05.24	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.06.24	Pretul estimativ:	2.740.000,00 RON - 2.740.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Execuția lucrărilor de “CONSTRUIRE PODURI RUTIERE PESTE PĂRÂUL BEDEA, LOCALITATEA GĂNEȘTI, JUDEȚUL MUREȘ” Podul din beton existent (Pod P1) este situat pe strada Nr. 15, în partea nordică a localității Gănești din județul Mureș, traversează pârâul Băgaciu și face legătura dintre strada Principală (DJ 142A pe malul stâng, la vest) și strada Mică (pe malul drept al pârâului Băgaciu, spre est). Lungime totală pod existent Lt=7,62m, măsurată în lungul grinzii parapet amonte, lumina măsurată între elevații culei 5,36m, lumina măsurată între fundații culei este 4,92m. Podul metalic existent (Pod P2) este situat pe strada Nr.15, în partea centrală a localității Gănești din județul Mureș, traversează pârâul Băgaciu și face legătura dintre strada Principală (DJ 142A pe malul stâng, la vest) și strada Mică (pe malul drept al pârâului Băgaciu, spre est). Lungime totală pod existent Lt=19,50m, lungime care include cablurile de ancorare și suspendare a antretoazei de la mijlocul deschiderii, lungime suprastructură metalică măsurată între rosturile de la capetele podului Lt=15,24m. Lucrările efectuate sunt următoarele: - lucrări de realizare poduri pe grinzi din beton armat; - lucrări de modernizare/realizare a rampelor; - lucrări de colectare și evacuare dirijată a apelor pluviale (pe zona rampelor de acces); - lucrări de decolmatare albie; - lucrări de asigurare a siguranței rutiere (parapeti direcționali metalici).

---