

"ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA FÂNTÂNA MARE, JUDEȚUL SUCEAVA"

I.D.: 101574983

Data
publicării 19.08.24

Coduri CPV 45222110-3

Pretul
estimativ: 2.155.154,54 RON - 2.155.154,54 RON

Descriere: Prezenta documentație prevede lucrări de construcție la obiectivul de investiții "ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA FÂNTÂNA MARE, JUDEȚUL SUCEAVA", rezultând o platformă de colectarea a deșeurilor în comuna Fântâna Mare, județul Suceava. Activitățile propuse prin proiecte vor cuprinde investițiile necesare înființării unui centru de colectare prin aport voluntar ce vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem "door-todoor", respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri - deșeuri voluminoase, deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri de grădină, deșeuri din construcții și demolări - conform specificațiilor din Proiectul Tehnic. Zona de amplasare pe care se va amenaja centru de colectare deșeuri va avea o formă regulată cu o suprafață aproximativă de 2.420,00 mp. Terenul total are o formă aproximativ regulată și o suprafață de 4.500,00 mp (teren identificat prin CF 33466). Pe terenul descris mai sus se vor executa următoarele lucrări: - Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap- tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; - Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; - Sistem de canalizare pentru colectarea apelor pluviale; - Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție; - Copertină pe structură metalică ușoară pentru protecția containerelor deschise; - Imprejmuirea amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă — acționare manuală; - În zona de acces principală se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor); Achiziția de containere pentru dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar se va realiza centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în baza acordului de asociere de autorități contractante. Platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări: - Container de tip baracă pentru administrație — supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare; - Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă; - Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii) - Trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile; - Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn; - Două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă - geam, respectiv sicle/borcane/recipient; - Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc); - Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz; - Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; - Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte. - Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (6 buc.). Suprafață totală teren: 4500,00 mp, din care: - 2419,20 mp -- suprafață amenajată, - 2021,35 mp -- suprafață platforme, - 369,53 mp -- spații verzi Realizarea lucrărilor se va face în baza Autorizației de Construire, a Proiectului Tehnic de execuție, a Detaliilor de Execuție, a Caietelor de Sarcini pe specialități verificate și autorizate conform prevederilor legale și a autorizației de construire. Descrierea lucrărilor este disponibilă în proiectul tehnic, secțiunea documentației descriptive din cadrul prezentei documentații de atribuire. - Durata de execuție a lucrărilor este de 6 luni; - Perioada de garanție de buna execuție este de minimum 36 luni.

