

MODERNIZARE STRADA VACANTEI

I.D.: 7283787

Documente participare:

- RFQ0072226001 CAIET DE SARCINI.rar.p7s
- RFQ0072226002 FORMULARE.doc.p7s
- RFQ0072226003 CONTRACT DE LUCRARI.doc.p7s
- RFQ0072226004 FisaDate_No106697_IP.pdf

Data publicarii	30.07.13	Coduri CPV	45233252-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 12.08.13

Descriere: Se vor executa lucrari pentru modernizare sistem rutier: strat izolator din nisip de 7 cm grosime, fundatie din balast avind grosimea de 15 cm; strat de baza din macadam de 10 cm grosime, strat de legatura din beton asfaltic deschis (binder) cu criblura BAD 25, de 6 cm grosime, strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime.Executie zid de sprijin din beton armat, executie instalatie de canalizare ape pluviale:guri de scurgere carosabile pentru preluarea apelor pluviale de pe carosabil; sistem de conducte pentru canalizarea apelor pluviale de pe carosabil; camin curatare si control ; tuneluri de infiltrare a apei provenite din precipitatii. Valoarea estimata a contractului este de 523.200 lei(fara TVA) (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele) iar 575.200 lei (fara TVA) reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari. Cota cheltuielilor diverse si neprevazute, raportata la: - valoarea minima de 523.200 lei(fara TVA), este de 24.800 lei (fara TVA)- 4,74%; - valoarea maxima de 575.200 lei (fara TVA), este de 27.280 lei (fara TVA)- 4,74 %. Optiuni: Suplimentarile se aplica conf. art.122 lit.j din OUG 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare.
