

Executarea de lucrari aferente proiectului “ REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 “

I.D.: 125580

Data publicarii	30.08.13	Coduri CPV	45453000-7 45231000-5 45233260-9 45233293-9 45454100-5
-----------------	----------	------------	---

Pretul estimativ: 18.094.580,00
RON

Descriere: Executarea de lucrari aferente proiectului “ REGENERAREA URBANA A CENTRULUI ISTORIC BISTRITA, AXA TURISTICA 1, 2, 3 “ presupune amenajarea / dezvoltarea a trei axe care au o importanta majora in dezvoltarea zonei istorice a municipiului Bistrita. Cele trei axe sunt: - AXA COROANEI (axa 1) - AXA ARTELOR (axa 2) - AXA BRESLELOR (axa 3) Principalele lucrari propuse, pe axele turistice 1, 2, 3, care fac obiectul contractului de lucrari sunt: 1. Desfacerea imbracamintei existente pe traseele celor trei axe si montare pavaj din piatra cubica cu rigole de colectare ape; 2. Inlocuire capace canalizare cu capace noi ce vor contine emblema orasului medieval; 3. Construire ziduri de caramida si piatra naturala acoperite cu tigla solzi; 4. Reabilitarea iluminatului public existent prin crearea unui nou iluminat ambiental; 5. Punerea in valoare a gangurilor boltite lasand zidaria pe alocuri aparenta si cu iluminat din pavaj; 6. Insertii in pavaj si ziduri nou propuse a unor elemente de stilistica plastica din piatra cioplita sau bronz; 7. Integrarea elementele de mobilier urban impreuna cu obiecte sculpturale si fantani arteziene/ambientale; 8. Mobilarea spatiului public cu banci, cosuri de gunoi, jardiniere, rastel pentru biciclete, stalpi cu steaguri bresle, flori, stalpi cu indicator strazi si cismele; 9. Relocarea instalatiilor de alimentare cu apa; 10. Relocarea retelelor de canalizare menajera si apa pluviala; 11. Relocarea retelelor electrice aeriene in subteran; 12. Pentru retelele de telefonie se prevad trasee subterane cu camine de tragere si distributie realizate cu cabluri telefonice cu un numar corespunzator de perechi, protejate in tuburi de protectie gofrate; 13. Retelele stradale de gaze se vor monta ingropat in sol iar firidele si contoarele de gaz se vor monta ingropat in grosimea peretilor in nise special realizate
