

Lucrari de amenajare cabinet spitalizare de zi, toaleta si spalator instrumente

I.D.: 68044739

Data publicarii	04.04.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 38.439,75 RON - 38.439,75 RON

Descriere: Decopertat plinta, gresie si faianta existenta, decopertat si refacere zone tencuieli deteriorate inclusiv strat tinci, demolat tavan fals casetat, turnat sapa autonivelanta, confectionat tavan fals din rigips, executat strat pentru impermeabilizare pereti, executat finisaje cu glet si zugraveli lavabile. In pret este inclusa valoarea materialelor, manoperei, utilajului si transportul materialelor si deseurilor.
