

„Construire pod peste pârâul Badislava, Comuna Tigveni, Județul Argeș: Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Execuție (PT+DE), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări”

I.D.: 39377515

Documente participare:

- 02. Sectiune transversala - V2-Pod pe Badislava.pdf
- 00.Plan de situatie plan de incadrare in zona-Pod pe Badislava a00.pdf
- 03. Dispozitie generala-Pod Badislava.pdf
- 00. Plan de situatie plan de incadrare in zona-Pod pe Badislava.pdf
- FisaDate_DF1067622.pdf
- MEMORIU TEHNIC.pdf
- Documentatie Tigveni.pdf
- 01. Sectiune transversala-Pod pe Badislava.pdf
- DUAE_CERERE_39925.xml
- Raspuns solicitare clarificare.pdf

Data publicarii	25.10.19	Coduri CPV	45221110-6
Termenul limita pentru depunere:	11.11.19	Pretul estimativ:	776.184,05 RON - 776.184,05 RON

Descriere: În prezent traversarea pârâului Badislava nu se face în condiții de siguranță, traversarea realizându-se prin albia pârâului. Având în vedere necesitatea traversării pârâului Badislava, de către localnici, atât pietonal cât și cu autoturismele este nevoie de realizarea unui pod peste pârâul Badislava. Lucrările constau în: realizarea unei infrastructuri din beton și beton armat. Se vor realiza două culei masive cu elevație din beton armat, fondate direct; Realizarea unei suprastructuri alcătuită din grinzi prefabricate cu armătură preîntinsă cu lungimea de 18.00 m și placa de suprabetonare; În sens transversal suprastructura trebuie să asigure o parte carosabilă de 5.00 m și două trotuare de 1.00 m cu parapet pietonal de protecție; Realizarea unei hidroizolații din materiale moderne (de tip membrană) și a protecției acesteia cu beton asfaltic BA8; Montarea bordurilor prefabricate din beton de clasa C30/37; Realizarea trotuarelor din beton de umplură de clasa C8/10 peste care se toarnă un strat de 3 cm de beton asfaltic BA8; Montarea parapetului pietonal pe lisele de parapet, parapet metalic din țeavă pătrată; Protecția anticorozivă a suprafețelor de fața vazută a betoanelor, atât la infrastructură, cât și la suprastructură; Realizarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație, rosturi de tip Viajoint; Racordarea de la capetele podului a părții carosabile și a platformei rampelor de acces la pod la drumul existent; Realizarea racordărilor cu terasamentele; Racordarea cu terasamentele se va face cu aripi din beton; Albie se va amenaja pe 10 m amonte și 10 m aval; Realizarea marcajelor rutiere și montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod și rampe. Serviciile și lucrările solicitate constau în realizarea următoarelor activități: A) Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor. Documentația elaborată în cadrul serviciilor de proiectare va fi în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, precum și în conformitate cu Ordinul nr. 863/2008 și va respecta Standardele naționale și reglementările tehnice în domeniu. B) Execuția lucrărilor. Valoare estimată = 776.184,05 Lei din care, pe capitole bugetare: 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor = 9.000,00 lei, fără TVA. 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție = 40.000,00 lei, fără TVA. 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului = 0 lei, fără TVA. 4.1. Construcții și instalații = 727.184,05 lei, fără TVA. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 0 lei, fără TVA.

