

"Amenajare piste de biciclete in Satul Targu Trotus, Comuna Targu Trotus, Judetul Bacau"

I.D.: 91389358

Data publicarii	03.01.24	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.584.750,00 RON - 1.584.750,00 RON

Descriere: Investiția "Amenajare piste de biciclete in Satul Targu Trotus, Comuna Targu Trotus, Judetul Bacau" presupune amenajarea a 2 piste de biciclete in comuna Targu Trotus, satul Targu Trotus. Pista dreapta - pistă in intravilanul localității Targu Trotus, cu o lungime de 2,200 km, amplasată pe teren ce constituie zona de protecție și zona de siguranță a frumului național DN 12A de la km 106+753 la km 108+923, cu o lățime de 1 metru pe partea dreapta a drumului național DN 12A. Pista va asigura legătura între principalele puncte de interes local. Pista stânga - pistă in intravilanul localității Targu Trotus, cu o lungime de 3,000 km, amplasată pe teren ce constituie zona de protecție și zona de siguranță a frumului național DN 12A de la km 106+753 la km 108+923, cu o lățime de 1,00 metru si continuam cu lățimea de 2,00 metrii pana la km 109+735, pe partea stângă a drumului național DN 12A. Pista va asigura legătura între principalele puncte de interes local. Obiectul contractului il constituie executia lucrarilor la: Obiect nr. 01 - Infrastructura (sapatura in profil mixt, umplutura in profil mixt, nivelare platforma inclusiv finisare, defrisare arbori si arbusti, curatare vegetatie, desfacere betoane existente, strat din balast - in grosime de 10 cm); Obiect nr. 02 - Suprastructura (beton C8/10 in grosime de 10 cm, imbracaminte asfaltica in grosime de 3 cm, borduri prefabricate din beton C25/30 cu dimensiunile 20x25 cm, borduri prefabricate din beton C25/30 cu dimensiunile 10x15 cm); Obiect nr. 03 - Dispozitive de colectare si evacuare a apelor (rigola carosabila prefabricata cu latime 0.65 m, placa de beton peste santul existent); Obiect nr. 04 - Protejare / relocare utilitati existente (utilitati de ridicat la cota, relocare stalpi); Obiect nr. 05 - Siguranta circulatiei (semnalizare rutiera pe timpul executiei, indicatoare rutiere, marcaje dupa terminarea lucrarilor, marcaje orizontale diverse, parapet de siguranta cu nivel de protectie N2). Conform Devizului General intocmit la faza Studiu de fezabilitate si actualizat la faza Proiect tehnic, valoarea estimata a achizitiei este de 1.584.750,00 lei fara TVA, conform Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza si Capitolul 5 Alte cheltuieli din Devizul general, din care: • 1.574.750,00 lei fara TVA - reprezentand cheltuieli cuprinse in Cap. 4.1. Construcții și instalații; • 10.000,00 lei fara TVA - reprezentand cheltuieli cuprinse in Cap. 5.1. Organizare de santier, din care: 10.000,00 lei fara TVA - reprezentand cheltuieli cuprinse in Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier Termenul de executie al lucrarilor este de 14 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Ordinul de incepere al lucrarilor se va emite dupa constituirea garantiei de buna executie a contractului. Nota: Ofertarea unor termene mai mari de 14 luni pentru executie, oferta va fi considerata neconforma. Ofertarea unor termene mai mici de 14 luni, se vor justifica suplimentar; finantarea obiectivului de investitii se va asigura conform contractului de finantare. Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani (36 luni, cf. Art. 7 alin (3) din Legea 10/1995.