

## **CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA POMEZEU, JUDETUL BIHOR**

I.D.: 89006251

Data publicarii 07.11.23 Coduri CPV 45213221-8

Pretul estimativ: 3.269.532,66 RON - 3.269.532,66 RON

Descriere: Prin proiect se propune construirea unui centru de colectare deseuri cu urmatoarele componente: -Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (captractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; -Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; -Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; - Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție; -Copertină pe structură metalică ușoară pentru protecția containerelor deschise; -Împrejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; -În zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor); Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări: -Container de tip baracă pentru administrație - supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri; -Container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări); -Un container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii); -Trei containere prevăzute cu presă pentru colecarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile; -Trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colecarea deșeurilor electrice/elctronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn; -Două containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de sticlă - geam, respectiv sticle/borcane/recipiente; -Trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc); -Trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz; -Separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; -Două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte; -Stâlpi de iluminat și camere supraveghere (8 bucăți); Valoarea totala estimata a investitiei este 3.269.532,66 lei fara TVA, conform listelor cu cantitati de lucrari puse la dispozitie de proiectant, formata din urmatoarele categorii de lucrari: 1. Utilitati=80.790 lei; 2. Constructii si instalatii=1.928.632,01 lei; -carosabil; -trotuar; -spatiu verde; -copertina; -imprejmuire; -retele exterioare apa-canal; -iluminat exterior si post trafo; - instalatii impamantare; 3. Montaj utilaje=16.245,65 lei; 4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj=1.150.989 lei; 5. Organizare de santier=92.876 lei; Numar zile până la care se pot solicita clarificări este de 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.