

Proiectare, asistenta tehnica si executia lucrarilor aferente proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte M2,-Aleea Crizantemelor din municipiul Deva”, cod SMIS 117068

I.D.: 36870520

Documente participare:

- 7-SCN1046859.zip

Data publicarii	28.06.19	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	15.07.19	Pretul estimativ:	1.359.978,76 RON - 1.359.978,76 RON

Descriere: Avand in vedere obiectul contractului respectiv: Proiectare, asistenta tehnica si executia lucrarilor aferent proiectului „ Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte M2,- Aleea Crizantemelor din municipiul Deva acesta consta in reabilitarea unui bloc de locuinte, construit in 1969 - 1970, situat pe Aleea Crizantemelor din municipiul Deva. Constructia care face obiectul proiectului este o constructie existenta cu subsol tehnic, parter si 10 etaje, cu o singura scara. Blocul de locuinte, compus dintr-un numar total de 66 de apartamente, este proprietatea locatarilor imobilului supus interventiei, in proportie de 100%.Astfel:•In cadrul serviciilor de proiectare vor fi elaborate urmatoarele documentatii:Proiect tehnic + Detalii de executie + Caiete de sarcini + Liste de cantitati + DTAC + DTOE + Documentatii pentru obtinere avize / acorduri - Verificare proiect pe specialitati - Asistență tehnică din partea proiectantului •Lucrarile ce se vor executa sunt:- In cadrul masurilor de crestere a eficientei energetice: •Lucrari de reabilitare termica a anvelopei:Izolarea termica a partii opace a fatadelor,Inlocuirea tamplariei exterioare existente din lemn,Inchiderea integrala a balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta,Termoizolare la terasa casei scarii +casa lift +windfang,Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa. •Lucrari ce vizeaza instalarea unor sisteme alternative de producere energie din surse regenerabile -montarea unui sistem de panouri fotovoltaice, •Inlocuirea corpurilor de iluminat din spatiile comune (casa scarii) cu corpuri de iluminat tip LED,Inlocuirea liftului - montarea unui ascensor de transport 4 persoane, pe cablu, cu motor electric, cu posibilitate de transport si persoane cu dizabilitati, panoul de comanda fiind dimensionat in consecinta.- In cadrul masurilor conexe care contribuie la implementarea componentei:Demontare + remontare aparate de aer conditionat,Reparatii hidroizolatie copertina,Desfacere placaje ceramic,Demontare + montare dale trotuar,Reparatii tencuieli soclu,Reparatii tencuieli exterioare pereti,Reparatii tencuieli interioare spaleti,Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie,Desfacerea tencuielilor exterioare spaleti,Vopsitorii stalpi metalici terasa + balustrade metalica ghena gunoi,Inlocuire circuite electrice in partile comune casa scarii,Reabilitare instalatie distributie apa rece si colectoare de canalizare menajera din subsolul blocului, de la coloane pana la caminul de racordare,Procurare sistem transport persoane cu dizabilitati.- Deviere retea utilizare gaz joasa presiune,-Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala (reamenajari spatii verzi),-Organizare de santier. Numarul de zile pana la care operatorii economici pot adresa intrebari/clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile . AC va raspunde solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.