

Lucrari de reparatii curente la caminul cultural Viisoara

I.D.: 58217989

Data publicarii	23.06.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	88.172,02 RON - 88.172,02 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrari de reparatii camin cultural: Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm(12.17mc), Desfacerea peretilor din gips carton,inclusiv structura metalica(75.41mp), Desfacerea pardoselilor din mocheta(9.96mp), Desfacerea placajelor din faianta,gresie si ceramica(41.11mp), Demontarea usilor si ferestrelor din lemn(13.82mp), Usi din PVC, cu un singur canat(8.85mp), Usi din PVC, cu doua canaturi(2.97mp), Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre (55.14m), Glet de ipsos pe tenc.int.driscuite(73.6mp), Finisaje cu glet , aplicat la pereti(24.77mp), Vopsitorie cu vopsea lavabila pe tencuieli existente(99.77mp), Vopsitorii interioare,2 strat-uri,pe supr. beton - zidarie(24.77mp), Desfacerea plintelor din beton(41m), Pardoseli reci din placi sau piscoturi gresie nat.(113.19mp), Inlocuirea plintelor si soclurilor cu scafa din gresie ceramica(37.82m), Pardoseli gresie la trepte(53.3mp), Repararea la pardoseli parchet stejar, fag pe suport existent(23.12mp), Curatarea solutiei de palux de pe pardoseli din parchet(233.10mp), Raschetare parchetului de stejar sau fag,(233.10mp), Lacuirea parchetului cu lac palux...in trei strat-uri(233.10mp), Pervazuri profilate de 3x2 cm din lemn(79.55m).Lucrari de instalatii electrice: aparat de iluminat liniar cu LED 15 W(12buc), aparat de iluminat etans cu LED 33 W(2buc), Intreruptor PT, 10 A/230V,IP 44(4buc).
