

"MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA FELEACU, SAT FELEACU, JUDETUL CLUJ"

I.D.: 87043725

Data publicarii 18.09.23

Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 7.832.313,93 RON - 7.832.313,93 RON

Descriere: Proiectul trateaza modernizarea a 20 tronsoane de drum de clasa tehnica V, in lungime totala de 6.566m conform proiect, elementele de proiectare fiind pentru o viteza de proiectare de 25-50 km/h, tinand seama in mare parte de standardele si normativele in vigoare, dar si de conditiile locale. Drumurile sunt cu o banda de circulatie, latimea acestuia fiind cuprinsa intre 2.75 m - 4.0 m, cu panta de 2,50 % spre dispozitivul de scurgere a apelor proiectat sau taluz, acostamente de 0 - 0.50 m din balast sau trotuare pe alocuri. Structura rutiera este una asfaltica, dimensionata pentru un trafic usor, iar pe trotuare au fost prevazute pavaje. Scurgerea apelor se va realiza prin santuri si rigole din pamant sau pereate, santuri ranforsate, rigole carosabile sau de acostament, podete tubulare d=400-600mm, podete de acces in curti d=200-300 mm cu placa de suprabetonare de 12 cm armata si podete P2 si DDS. Au fost proiectate lucrari de semnalizare rutiera verticala, lucrari de consolidare pe Drum 19 din beton armat, amenajarea drumurilor laterale pe 20 m. In vederea modernizării structurii rutiere se va adopta următoarea structura rutiera: • 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16; • 5 cm strat de legatura din beton asfaltic BADPC22,4; • 15 cm strat de baza din piatra sparta; • 35 cm strat de fundatie din balast; Valoarea totală estimată a achiziției este de: 7.832.313,93 lei fără TVA care este formată din: 1.3 Amenajari pentru protectia mediului 4.300,00 lei 4.1 Construcții și instalații RON 7.810.990,00 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier RON 17.023,93 lei Valoarea estimata nu cuprinde cheltuielile diverse si neprevazute in valoare de 483.889,50 lei, acestea putand fi accesate in caz de nevoie