

Execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "Modernizare drumuri în sat Miroși și Sat Surdulești, Județul Argeș"

I.D.: 30981575

Data publicarii	27.09.18	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.198.466,06 RON - 4.198.466,06 RON

Descriere: Drumurile propuse pentru modernizare au o lungime totala de 5,24427 Km. Sunt 10 drumuri locale (strazirurale) si anume: Ulita Tertecu avand lungimea de 273,78 m, Ulita Tiliana avand lungimea de 277,37 m, Ulita Inv. .Gheorghe Dobre avand lungimea de 503,50m, Ulita L.Cocor avand lungimea de 278,89m, Ulita Vlad avand lungimea de 446,00 m, Ulita Degerati avand lungimea de 1282,31m, Ulita Cimitirului avand lungimea de 121,39m in Satul Miroși si Ulita Sperache avand lungimea de 320,47m, Drumul Morii avand lungimea de 405,50m, Ulita Preot Trifu - Cazacilor avand lungimea de 1335,06m in Satul Surdulesti din comuna Miroși judetul Arges. Viteza de proiectare este de 25 km/h. Strazile rurale sunt drumuri de clasa tehnica V. Strazile rurale sunt strazi principale cu doua benzi de circulatie pentru trafic in dublu sens si strazi secundare,cu o singura banda de circulatie, pentru trafic de intensitate redusa ,conform OMT nr.50/1998. Acostamentele consolidate: cu 10 cm piatra sparta (acolo unde acostamentele au latimea de 0,50-0,75m), sau cu 10 cm imbracaminte asfaltica (acolo unde acostamentele au latimea de 0,25m), peste fundatia drumurilor. S-au prevazut santuri,rigole si podete transversale si la drumurile laterale. Dispozitivele existente(santuri si podete) se decolmateaza ,se repara si se amenajeaza amonte-aval. S-a prevazut amenajarea acceselor la proprietati(cu podete L=5m) si a drumurilor laterale pe lungimea de 25m. S-au prevazut parapeti. Se va realiza semnalizare verticala si marcaje. Valoarea estimata a contractului rezulta din insumarea urmatoarelor valori din devizul general aprobat la stadiul de PROIECT TEHNIC, repartizate astfel pe linii de deviz: Cap. 1.2 Amenajarea terenului: 22.708,62 lei Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 4.093.433,60 lei Cap. 5.1 Organizare de șantier: 82.323,84 lei Total valoare estimată contract: 4.198.466,06 lei fara TVA
