

## **Lucrări de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflată în incinta Portului Constanța - PRIORITATEA 4 LOT 1 - Lucrari de stabilizare a versantului in zona de siguranta a caii ferate nr.9 Gr.A1 Port Constanta**

I.D.: 91200449

### Documente participare:

- OAS - Instructiuni ofertanti - Stabilizare versant PRIORITATEA 4 - LOT 1.pdf
- FisaDate\_DF1199596.pdf
- OAS - Formulare F1 F2 F3 C6-C9 stabilizare Versant.pdf
- OAS - Caiet de sarcini consolidari Versant.pdf
- OAS - Grafic executie Versant.pdf
- OAS - Grafic pentru controlul calitatii.pdf
- OAS - Memoriu tehnic versant.pdf
- OAS - Model contract - stabilizare Versant.pdf
- OAS-MO1.DOC
- PTH - Parte desenata - Stabilizare versant Cale ferata nr.9 Port Constanta.pdf
- PTH - Parte scrisa - Stabilizare versant Cale ferata nr.9 Port Constanta.pdf
- DUAE\_CERERE\_254752.xml
- raspuns consolidat.rar

---

Data publicarii	27.12.23	Coduri CPV	45112500-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.02.24	Pretul estimativ:	7.235.750,00 RON - 7.235.750,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: În prezent, se înregistrează un fenomen de alunecare în curs în zona liniei de cale ferată 9 Gr. Al, ceea ce împiedică desfășurarea lucrărilor de reparații și întreținere a infrastructurii feroviare publice aflate în incinta Portului Constanța. În cazul în care vor avea loc precipitații abundente, se va accentua mișcarea maselor de pământ de la partea superioară a taluzului spre baza acestuia afectând linia de cale ferată nr. 9-Gr. A1 Port Constanța. Alunecarea taluzului este de natură superficială, având o grosime de câțiva metri, și se manifestă pe suprafețe succesive de alunecare dispuse pe verticala falezei. Pentru rezolvarea situației create, scenariul propus de proiectantul SC Pro Amis și avizat favorabil în cadrul ședinței CTE a Sucursalei Regionale CF Constanța, este construcția unui zid de sprijin fundat pe două rânduri de piloți diametru 600mm. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 22 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata de execuție: maxim 6 luni de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor.

---