

Prestarea serviciilor de proiectare (etapa I+II), asistentă tehnică din partea proiectantului si execuție lucrări (etapa I), în vederea realizării obiectivului de investitie "Reabilitare infrastructură rutieră si trotuare în municipiul Câmpulung Moldovenesc"

I.D.: 31845242

Data publicarii	06.11.18	Coduri CPV	45233223-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.975.744,00 RON - 1.975.744,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Valoarea totală estimată este 1.975.774 lei, exclusiv TVA și se compune din: - 65.525 lei, fara TVA, servicii de proiectare, inclusiv verificare proiect; - 8.390 lei, fara TVA, asistență tehnică proiectant; - 1.901.859 lei, fara TVA, execuție lucrări. Soluția tehnica: Etapa 1 - va avea două obiecte: Obiectul 1 - Întocmirea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Execuție și verificarea documentației de către un verficator autorizat în conformitate cu legislația în vigoare, pentru reabilitarea celor 12 străzi enumerate mai sus. Obiectul 2 Realizarea unei structuri rutiere pe străzile GEN. PRAPORGESCU, S. PAPUC, CLOSCA, V. GR. SABIE, A. VLAICU, ST. TOMSA, M. SADOVEANU, BUNESTI km. 0+375 - 0+998, ZORILOR, ALEEA TRANDAFIRILOR, GIUSEPPE VERDI, MUȘATINILOR, alcătuite din: - Terasamente - sapaturi - Aducere la cota cu balast - Fundatie piatra sparta - Strat de legatura - Marcaj rutier - longitudinal - Marcaj transversal - Indicatoare - Strazi laterale - Aducere la cota camine Strada BUNEȘTI km. 0+000 - 0+375, va avea următoarea alcătuire: - Terasamente - sapaturi - Aducere la cota cu balast - Fundatie piatra sparta - strat AB22,4 -8cm - geotextil antifisura - Strat de legatura - Marcaj transversal - Indicatoare - Aducere la cota camine - Podet tubular 800 Etapa 2 - Execuție strat de uzură din mixtură asfaltică tip BA16 în grosime de 4 cm. - Se vor executa trotuarele pietonale; - Se vor realiza rigolele carosabile. - Se va executa sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale Lucrarile aferente etapei a 2 a vor face obiectului unei noi proceduri de achizitie publica. Durata elaborare documentatie tehnica - 2 luni, in cursul anului 2018. Durata executie lucrari - 4 luni, defalcata pe parcursul anilor 2018 si 2019, in functie de alocarile bugetare aprobate.
