

## **Contract privind achiziția Lucrărilor de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții " REABILITAREA SI RETEHNOLOGIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII OUI SI RÎMNICELU "**

I.D.: 67343404

### Documente participare:

- 2 . Instructiuni of Proiectare si Executie.pdf
- 3. DALI IS Anif IS Afir.pdf
- 4 Caiet de sarcini\_semnat.pdf
- 5. Formulare pentru ofertanti.pdf
- 6. Formular\_Contract.pdf
- 7. DUAE\_03.03.2022-semnat.pdf
- 8. ATR.pdf
- FisaDate\_DF1141093.pdf
- DUAE\_CERERE\_158777.xml

---

Data publicarii	22.03.22	Coduri CPV	45232120-9 71200000-0 71300000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.04.22	Pretul estimativ:	4.526.925,07 RON - 4.526.925,07 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta lucrari de imbunatatiri funciare, constand in executie de lucrari si servicii de proiectare pentru proiectul "REABILITAREA SI RETEHNOLOGIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII OUI SI RÎMNICELU" Lucrarile prevazute a se executa sunt: A.Statia de pompare se va pastra pe actualul amplsamanet, dar va suporta urmatoarele lucrari: Reabilitarea cladirilor/constructiilor din incinta SN; Reabilitarea platformei si a bazinului statiei SN; Reabilitarea noilor fundatii pentru electropompe si pentru echipamente electrice; Realizarea tuturor instalatiilor electrice necesare la cladire si la utilaje cu racordarea la alimentarea cu energie electrica; Inlocuirea actualelor agregate cu sase electropompe noi, patru pompe cu ax vertical, Q= 600 m<sup>3</sup>/h si P = 200 KW, h=70 mCA; doua pompe cu ax vertical, Q=200 m<sup>3</sup>/h si P= 90 KW, h=70mCA dotate cu patru convertizoare de frecventa 200 KW/400V si doua softstartere 90KW/400V; B.Reabilitarea unui tronson de 8 m din CP si inlocuirea antenelor A29, A30 si A31: Inlocuirea antenelor A29, A30 si a31 cu conducte noi din PE100 PN8 SDR21, cu lucrarile conexe: - realizarea nodurilor hidraulice pentru racordarea noilor antee pe CP; - montarea unui debitmetru pentru masurarea, indicarea si contORIZAREA debitelor si volumelor de apa de irigatii pompate din SN prin CP si distribuite prin intermediul antenelor pe suprafata neta totala irigabila de 1.526 ha; - montarea vanelor ovale de linie, a DAD-urilor si a ventilelor de golire a CP1. Situatia propusa prin proiectul de investitii se completeaza cu informatiile prezentate in cadrul studiului DALI, anexa la documentatia de atribuire. Servicii de proiectare: - Elaborarea documentatiei de proiectare pentru obiectivul de investitii "REABILITAREA SI RETEHNOLOGIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII OUI SI RÎMNICELU" presupune urmatoarele faze: Proiect tehnic +Caiet de sarcini + Detalii de executie (PT+DE) si Asitenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor. Continutul cadru al documentatiilor de proiectare va respecta prevederile legale in vigoare, respectiv HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.