

## **Modernizare LEA de joasă tensiune și branșamente în loc. Finteușu Mic zona PTA 1, 2**

I.D.: 38555109

Documente participare:

- 7-SCN1053627.zip

---

Data publicarii	19.09.19	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	07.10.19	Pretul estimativ:	1.735.632,45 RON - 1.735.632,45 RON

---

Descriere: Descrierea lucrărilor care urmează să fie realizate: Obiectul 1: Lucrări la PTA 1 si PTA 2 PTA1 Se vor înlocui stâlpii existenți fisurați de la PTA1 cu 2 stâlpi SC 15014. La PTA 1 se va înlocui cutia existentă CD2-6, cu o cutie CD 2-10, deoarece sunt necesare încă 2 circuite pentru realizarea rețelelor. Descarcatorii MT se vor lega la o priză de pământ de maxim 10 ohmi, utilizând conductor otel zincat 50mm izolat amplasată la min.20m față de priză de pământ locală de 4 ohmi. Se vor înlocui conductoarele care sunt între cadru de siguranțe și trafo și cadru de siguranțe și izolatorii MT cu conductor OAC2X. PTA2 La PTA2 se va înlocui cutia existentă CD 1.4 cu o cutie CD 1.6, deoarece sunt necesare încă 2 circuite pentru realizarea rețelelor. Descarcatorii MT se vor lega la o priză de pământ de maxim 10 ohmi, utilizând conductor otel zincat 50mm izolat amplasată la min.20m față de priză de pământ locală de 4 ohmi. Se vor înlocui conductoarele care sunt între cadru de siguranțe și trafo și cadru de siguranțe și izolatorii MT cu conductor OAC2X. Obiectul 2: Lucrări LEA 0,4kV zonele PTA1 si PTA2 LEA 0,4 kV PTA1 Se vor înlocui conductoarele aluminiu neizolate cu conductoare torsadate noi pe o lungime totală de 5393m: TYIR50 OIAI+3x70+3x16Almmp pe o lungime de 4965m si TYIR50 OIAI+3x35+1x16Almmp pe o lungime de 428m. LEA 0,4 kV PTA2 Se vor înlocui conductoarele aluminiu neizolate cu conductoare torsadatenoi pe o lungime totală de 3091m: TYIR50 OIAI+3x70+3x16Almmp pe o lungime de 2729m si TYIR50 OIAI+3x35+1x16Almmp pe o lungime de 362m. Obiectul 3: Refacerea branșamentelor zona PTA1 si PTA2 PTA1- Se vor relega 163 branșamente monofazice și un branșament trifazic. PTA2- Se vor relega 39 branșamente monofazice și două branșamente trifazice. Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---