

**CONTRACT DE LUCRARI :SERVICII DE PROIECTARE (PT,DE,DTAC,POE, DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII, VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PERIOADA EXECUTIEI LUCRARI ) SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII " MODERNIZARE SI REABILITARE SCOALA GENERALA NR. 2 , STR. VIILOR, ORAS BAICOI, JUD. PRAHOVA "**

I.D.: 31326285

Data publicarii 16.10.18

Coduri CPV 45210000-2

Pretul estimativ: 1.106.191,00 RON - 1.106.191,00 RON

Descriere: Documentatia prezentata in faza DALI : " Modernizare si reabilitare Scoala generala nr. 2, str. Viilor , oras Baicoi, jud. Prahova " cuprinde lucrarile necesare pentru realizarea unei unitati de invatamant care sa asigure un proces educational la standard europene si sa imbunatateasca calitatea activitatilor scolare si a infrastructurii educationale . Se vor elabora PT,DE,DTAC,POE, DOC PT AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII, VERIF TEHN DE CALITATE A PROIECTULUI. ASISTENTA TEHNICA. Suprafata construita proiectata = 582 mp Lucrari: CORP C2 - GRUPURI SANITARE: Demolare anexa grupuri sanitare Sc = 64 mp Construire anexa grupuri sanitare si camera centrala termica , Sc = 79 mp CORP C1 - SCOALA Consolidare structura de rezistenta conform solutiilor din Expertiza tehnica si executie sarpanta cu invelitoare din tabla tip Lindab. Se vor executa lucrari de finisaje interioare cu refacere tencuieli si zugraveli lavabile in sali de clasa si holuri si faianta pe pereti in grupurile sanitare, parchet in salile de clasa, cancelarie si placari cu gresie in restul spatiilor . Se va asigura termoizolatia cladirilor. Instaltiiile sanitare de incalzire , electrice se vor reface .Detalierea lucrarilor este descrisa in DALI si Caiet de sarcini. Imprejmuire incinta Pe latura cu strada Viilor , pe o lungime de 90,0 m , imprejmuirea va fi reabilitata, iar pe restul laturilor ,in lungime de 194,0 m , se va executa o imprejmuire noua realizata cu stalpi din profile rectangulare cu panouri din plasa bordurata.Imprejmuirea va fi dotata cu porti de acces pietonal / auto. Tehnologia de executie a lucrarilor de consolidare este descrisa in documentatia DALI a obiectivului de investitie . Dotari - MOBILIER SCOLAR Mobilier pupitru - 84 buc Tabla pentru scris - 12 buc Dulap plin - 6 buc Scaune - 84 buc Scaune profesor - 6 buc Catedre - 6 buc Cuier - 12 buc Cos gunoi - 6 buc