

Executie lucrari pentru proiectul: „Modernizare si dotare camine culturale in comuna Sinpetru de Cimpie, satele Sinpetru de Cimpie, Tusinu, Dimbu ” pentru loturile: Lot 1 - Camin Cultural Sinpetru de Cimpie, Lot 2 - Camin Cultural Dimbu, Lot 3 - Camin Cultural Tusinu

I.D.: 24639654

Data publicarii	12.12.17	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.803.804,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Executie lucrari pentru proiectul: „Modernizare si dotare camine culturale in comuna Sinpetru de Cimpie, satele Sinpetru de Cimpie, Tusinu, Dimbu ” pentru loturile: Lot 1 – Camin Cultural Sinpetru de Cimpie, Lot 2 – Camin Cultural Dimbu, Lot 3 – Camin Cultural Tusinu Solutia propusa pentru caminul din Sinpetru de Cimpie cuprinde refacerea trotuarelor si a acceselor in cladire astfel incat sa permita primirea si in acelasi timp evacuarea in siguranta a unui numar mare de persoane, amenajarea unei rampe de acces si a unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, inlocuirea tamplariei interioare cu tamplarie din lemn cu sticla termopan, refacerea finisajelor incaperilor cu finisaje specifice locale, anveloparea cladirii cu termosisteme din vata minerala bazaltica care are permeabilitate ridicata la vaporirefacerea instalatiilor si a retelelor pentru o buna explitare a cladirii Solutia propusa pentru caminul din Dimbu cuprinde refacerea trotuarelor si a acceselor in cladire astfel incat sa permita primirea si in acelasi timp evacuarea in siguranta a unui numar mare de persoane, amenajarea unei rampe de acces si a unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati, inlocuirea invelitorii cu una din tigla ceramica dreptunghiulara trasa specifica invelitorilor din zona, inlocuirea tamplariei interioare cu tamplarie din lemn cu sticla termopan, refacerea finisajelor incaperilor cu finisaje specifice locale, anveloparea cladirii cu termosisteme din vata minerala bazaltica care are permeabilitate ridicata la vapori, refacerea instalatiilor si a retelelor pentru o buna explitare a cladirii. Solutia propusa pentru caminul din Tusinu cuprinde refacerea trotuarelor si a acceselor in cladire astfel incat sa permita primirea si in acelasi timp evacuarea in siguranta a unui numar mare de persoane, montarea unui elevator electric pentru persoanele cu dizabilitati, inlocuirea sarpantei si a invelitorii cu una din tigla ceramica dreptunghiulara trasa specifica invelitorilor din zona, inlocuirea planseului peste parter cu un planseu nou din lemn si realizarea unei centrui din beton armat peste zidurile parterului, inlocuirea tamplariei interioare si a ferestrelor din tamplarie din lemn deteriorate cu tamplarie din lemn de stejar cu sticla termopan, realizarea unor noi compartimentari cu pereti usori pentru a se putea amenaja functiunile care lipsesc momentan, refacerea finisajelor incaperilor cu finisaje specifice locale, anveloparea cladirii cu termosisteme din vata minerala bazaltica care are permeabilitate ridicata la vapori, refacerea instalatiilor si a retelelor pentru o buna explitare a cladirii Valoarea estimata în lei fara TVA este de 1.803.804,76 LEI lei din care Lotul 1: 368.758,03 LEI, Lotul 2: 341.297,35 LEI, Lotul 3: 1.093.749,38 LEI;