

REABILITARI SI EXTINDERI CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BARCANESTI, JUDETUL PRAHOVA (ETAPA A-3-A)

I.D.: 56914055

Documente participare:

- FisaDate_DF1112777.pdf
- cere control ex-ante ANAP-semnat.pdf
- CONTRACT LUCRARI -REABILITARE RETEA APA-semnat.pdf
- REZISTENTA PARTE SCRISA-semnat.rar
- PARTE DESENATA 4-semnat.rar
- REZISTENTA PARTE DESENATA-semnat.rar
- PARTE DESENATA 2.1.A-semnat.rar
- PARTEA DESENATA 2.1.B-semnat.rar
- PARTE DESENATA 3-semnat.rar
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- EDILITARE PARTE SCRISA CAIETE DE SARCINI-semnat.rar
- PARTE DESENATA 1-semnat.rar
- PARTE DESENATA 2.1.C-semnat.rar
- Liste cantitati-semnat.pdf
- Modele formulareLICITATIE REABILITARE RETEA APA-semnat.pdf
- AUTORIZATIE CONSTRUIRE PT APA-semnat.pdf
- Instructiuni Ofertanti REABILITARE APA-semnat.pdf
- PARTE DESENATA 2.2-semnat.rar
- DUAЕ_CERERE_118112.xml
- raspuns solicitare clarificare nr. 14098 din 19.05.2021-semnat.pdf
- raspuns solicitare clarificare nr. 13987 din 17.05.2021-semnat.pdf
- raspuns solicitare clarificare nr. 13979 din 17.05.2021-semnat.pdf
- raspuns solicitare clarificare nr. 13939 din 17.5.2021-semnat.pdf
- raspuns solicitare clarificare nr.14322din21.05.2021-semnat.pdf
- raspuns solicitare clarificare nr.14237 din 20.05.2021-semnat.pdf
- raspuns solicitare clarificare nr.14236 din 20.05.2021-semnat.pdf
- raspuns solicitare clarificare nr.14235 din 20.05.2021-semnat.pdf
- raspuns solicitare clarificare nr.14234din20.05.2021-semnat.pdf
- Modele formulareLICITATIE REABILITARE RETEA APA-semnat.docx
- raspuns la solicitare de clarificare nr. 14324 din 21.05.2021-semnat.pdf
- raspuns la solicitare de clarificare nr. 14291 din 20.05.2021-semnat.pdf
- raspuns la solicitarea de clarificari nr. 14393 din 24.05.2021-semnat.pdf
- ANULARE RASPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI NR. 14234 DIN 20.05.2021-semnat.pdf
- Contestatie procedura reabilitare apa 28.05.2021-semnat.pdf
- EN1028599.docx
- EN1028595.docx

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.05.21 | Coduri CPV | 45232150-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 14.06.21 | Pretul estimativ: | 6.192.382,63 RON - 6.192.382,63 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Lucrarile de executie pentru obiectivul " REABILITARI SI EXTINDERI CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BARCANESTI, JUDETUL PRAHOVA (ETAPA A-3-A)" cuprind: 1. reabilitare retea alimentare cu apa existenta; 2.extindere retea alimentare cu apa. 1. REABILITAREA CONDUCTEI DE DISTRIBUTIEA APEI : Reteaua existenta din azbociment/OL va fi inlocuita cu conducta din PEHD PE100 PN10.Reteaua reabilitata de distributie este de tip ramificat in lungime totala de 8838ml realizata din conducta PEHD PE100 PN10 cu strat protector exfoliabil din PP cu diametre cuprinse intre D50-D160 mm. 2. EXTINDERE RETELE ALIMENTARE CU APA: Reteaua proiectata de distributie este de tip ramificat in lungime totala de 5960ml realizata din conducta PEHD PE100 PN10 cu strat protector exfoliabil din PP cu diametre cuprinse intre D50-D110 mm. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 9 ZILE. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.
