

## **REABILITARE POD PESTE PÂRÂUL IGHIȘ - (proiectare si executie)**

I.D.: 87697067

---

Data publicarii 06.10.23

Coduri CPV 45221110-6

---

Pretul estimativ: 1.432.739,32 RON - 1.432.739,32 RON

---

---

Descriere: Obiectul achiziției/contractului: proiectare și execuție lucrări privind reabilitare pod peste pârâul Ighiș, după cum urmează: Servicii de proiectare: documentația tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor DTOE, Proiect tehnic de execuție, Detalii de execuție, Caiete de sarcini, Devizele valorice, Liste cu cantități de lucrări, inclusiv pentru organizarea de șantier, documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor, inclusiv documentațiile necesare pentru actualizarea avizelor/acordurilor obținute în faza DALI (dacă este cazul), precum și a oricăror alte studii, expertize și/sau documente solicitate prin certificatul de urbanism, documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construcții DTAC, Graficul general de realizare a investiției, devizul general actualizat la terminarea lucrărilor din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției, întocmirea unor studii specifice (dacă este cazul); Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor; Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: "REABILITARE POD PESTE PÂRÂUL IGHIS" - lucrări suplimentare. Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiectivul principal al investiției "Reabilitare pod peste pârâul Ighiș" - lucrări suplimentare vizează lucrări de reabilitare în vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație auto și pietonală precum și la sporirea siguranței și confortului pietonilor peste râul Ighiș de pe strada Ighișului, la km 0+140, în intravilanul Municipiului Mediaș. Obiectivele specifice ale proiectului Podul ce se va realiza va fi în varianta de pod rutier cu calea sus boltit din elemente casetate prefabricate din metal - profil semideschis cu sistem de fundare direct. Suprastructura: Profil casetat din tablă ondulată, grosimea tablei = 7 mm; H.i = 2,20m, lumina = 7,00 m, lungime = 10,31 m; Timpane/coronamente din beton armat C30/37, lungime = 14,00 m, iar în zona profilului casetat din tablă se va realiza un cordon/grindă armată suplimentar după forma profilului, care va fi încorporat în timpan. Sistem de fundare: Fundații directe beton armat C25/30. Fundațiile directe se vor realiza sub forma literei L pentru o mai bună distribuție a presiunii. Înălțimea fundațiilor va fi de 2,50 m și lățimea talpei de 2,00 m. Având în vedere terenul de fundare identificat în studiul geotehnic pentru a îmbunătății proprietățile terenului de fundare se dispun următoarele: 1 - Pentru realizarea fundațiilor se va dispune o pernă din blocaj de piatră brută împănată cu balast cu grosimea de aprox. 1.00 m (gradul de compactare necesar trebuie să fie de 98%); 2 - Pentru realizarea pereului în talveg se va dispune o pernă din blocaj de piatră brută împănată cu balast cu grosimea de aprox. 50cm. Rampa mal stg./dr. Se vor racorda la lucrările realizate prin care se modernizează strada (Str. Ighișului) cu profil transversal similar cu cel de pe pod. Se va amenaja o stație de autobuz cu alveolă având lățimea de 3,00 m și lungimea de 35 m (rampa mal stâng). Amenajare maluri Se va amenaja pereu din piatră brută cu beton pe o lungime de 15,00 m, distanța măsurată de la timpane/coronamentele podului. Se realizează racordare din anrocamente la capătul lucrărilor amenajate și se va decolmata albia pe o lungime de cel puțin 15 m. Lucrări conexe Se va amenaja un trotuar pe pod (lățimea = 1,00 m) și pista de biciclete (lățimea = 2,00 m), delimitate față de partea carosabilă cu bordură prefabricată din beton (15 x 25 cm) și între ele cu bordură prefabricată din beton (10 x 15cm). Podul existent se va demola, se vor taluza și reprofila toate taluzele afectate de lucrări. PROIECTARE: cuprinde elaborare proiectului tehnic, caietului de sarcini + detalii de execuție și asistența tehnică din partea proiectantului. EXECUȚIA LUCRĂRILOR: lucrări care vor fi executate prin contract sunt de "REABILITARE POD PESTE PÂRÂUL IGHIS" - lucrări suplimentare. Termene pentru depunerea/răspunsului la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art. 160, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de maxim 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare termenul limita în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este în a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.

---