

Determinarea valorii estimate pentru achizitia serviciilor de intocmire DALI+PTh care sa cuprinda (DALI,DTAC,PTh+DE, DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AVIZELOR, STUDIU TOPO-VIZAT OCPI, STUDIU GEO-VIZAT AF)

I.D.: 69928287

Documente participare:

- 20220428124744909.pdf
- 20220428131550899.pdf
- 20220428133758193.pdf
- 20220428135037600.pdf
- 089 1.pdf
- 090 1.pdf
- 091 2.pdf
- 092 1.pdf

Data publicarii	08.06.22	Coduri CPV	71351810-4 71322000-1 71000000-8
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	17.06.22
----------------------------------	----------

Descriere: Se solicita oferte de pret in vederea determinarii valorii estimate pentru achizitia serviciilor de intocmire DALI+PTh, conform HG 907/2016 care sa cuprinda (DALI,DTAC,PTh+DE, DOCUMENTATII IN VEDEREA OBTINERII AVIZELOR, STUDIU TOPO-VIZAT OCPI, STUDIU GEO-VIZAT AF) pentru obiectivul de investitie: " RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA GĂLAUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA", amplasament: Comuna Gălăuțaș, str. Sat Gălăuțaș, Bloc nr. 17, Bloc nr.20, Bloc. Nr.19 și Bloc nr.23 . Caracteristici, conform documentelor atașate: S.c(suprafață construită)existenta Obiectiv 1 – bloc 17 – 348,69 mp Obiectiv 2 – bloc 19 – 267,38mp Obiectiv 3 – bloc 20 – 410,30 mp Obiectiv 4 – bloc 23 – 267,38 mp S.c.d. (suprafață construită desfășurată) existentă Obiectiv 1 – bloc 17 – 1482,68 mp Obiectiv 2 – bloc 19 – 1337,04 mp Obiectiv 3 – bloc 20 – 1482,68 mp Obiectiv 4 – bloc 23 – 1337,04 mp Soluții de modernizare propuse prin auditul energetic intocmit 1. Izolație termică a pereților exteriori cu vată bazaltică de fațadă+strat finisaj exterior cu structură periată cu granulația maxima de 3 mm - Vată bazaltică 15 cm - Vopsea pe bază de acetat de polivinil 2. Înlocuirea tâmplăriei exterioare și cea de lemn și/sau metal cu tâmplărie termopan f4-f4-f4 cu strat de aer de 16 mm între cele 2 straturi de sticlă. Pe unul din cele două foi de sticlă va fi aplicat un strat de oxid de argint - low-e. - Tâmplărie PVC 3. Izolarea termică a planșeului sub acoperiș cu polistiren ignifugat - Polistiren ignifugat 30 cm 4. Izolarea termică a planșeului peste subsol -Polistiren expandat ignifugat+glet adeziv armat cu țesătură din fibră de sticlă 10 cm 5. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice pentru consumul propriu, panouri fotovoltaice și înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu bec tip led dotate cu senzor de prezenta - Panouri fotovoltaice 1 kW 6. Modernizarea energetică a instalațiilor de apă caldă de consum, prin introducerea preparării locale cu ajutorul panourilor solare Sistem solar presurizat, 3 persoane, panou solar Heat Pipe Sunsystem VTC 15 tuburi, boiler 120 litri cu 2 serpentine Tesy Bilight, pompa de circulatie 25-60, vas de expansiune 18 litri, controller solar, supapa siguranta, aerisitor automat, antigel solar. Se va achizitiona cate un sistem solar pentru fiecare apartament.