
Lucrări de realizare a traseului subteran pentru cablurile de fibră optică

I.D.: 44649173

Data publicării	22.11.19	Coduri CPV	45231110-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.600,00 RON - 9.600,00 RON

Descriere: Montaj teava protectie din PVC cuprinde : taierea cu disc diamantat a trotuarelor si aleilor, spargerea betoanelor la alei si trotuare, sapatura manuala in spatii limitate, strat de nisip, montarea tevii de protectie din PVC, montarea benzii de avertizare, umplutura compactata a transeei, montajul capacelor metalice la camine de vizitare, executarea de carotaje in camine de beton. Lucrarea se va executa cu materialele beneficiarului. Lucrarea se va executa in baza unui deviz de lucrari ; pretul final cuprinde recapitulatia de deviz (contributia asiguratorie pentru munca, cheltuieli indirecte si profit).
