

Inlocuire retea apa str. Mihai Viteazul etapa 2

I.D.: 73586255

Data publicarii	29.09.22	Coduri CPV	45232151-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	144.262,44 RON - 144.262,44 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrarea consta in inlocuirea retelei de distributie apa realizata din teava PEHD 200 mm, PN 10 in lungime de 380m pe str. Mihai Viteazul intre CVex4 de pe str. Mihai Stamin si pana la intersectia cu str. Aurorei , conform proiect nr. 16/2022 - Proiectare- GIS - executia de noi conducte de bransament cu teava PEHD 110 mm si inlocuirea in caminele de bransament a armaturilor uzate. - realizarea cuplarii hidrantilor de incendiu la noua conducta de distributie - refacerea instalatiei hidraulice din caminele de vane existente care vor fi folosite si pentru noua conducta de distributie , respectiv CVex1, CVex2, CVex3 si CVex 4 - conducta noua va fi amplasata in carosabil la limita dintre banda de circulatie si trotuar Pentru executie sunt necesare urmatoarele categorii de lucrari: 1. Lucrari de conducte: - conducta de distributie - conducte de bransament - conducte de legatura la hidranti 2. Lucrari de instalatii in caminele existente 3. Lucrari de terasamente. Se va respecta prevederile din STAS 8591/1 - 91 cu privire la amplasarea în localități a rețelelor subterane executate în săpătură. La executia de lucrari in retelele de apa potabila se vor respecta OMS 275/2012 si Legea 458/2002. Termenul de executie este de: 60 zile de la ordinul de incepere. Executantul va asigura intreruperea alimentarii cu apa potabila pe perioade scurte - max. 10 ore la executia lucrarii si max 14 ore la cuplarea retelei, cu anuntarea persoanelor afectate cu cel putin 48 ore in avans.
