

Creșterea capacității de distribuție la 20kV și modernizare stația de transformare 110/20kV Pietrosul

I.D.: 53405612

Documente participare:

- Raspuns clarificare consolidat 4 - Statia Pietrosul.pdf
- Raspuns clarificare 3 - Statia Pietrosul.pdf
- Raspuns clarificare 2-Statia Pietrosul.pdf
- Raspuns clarificare 1 vizita de amplasament- Statia Pietrosul.pdf
- EN1024883.docx
- EN1024651.docx
- EN1024452.docx
- FisaDate_DF1102063.pdf
- CD_ST.PIETROSUL 2020 FARA VALORI.part1.rar
- CD_ST.PIETROSUL 2020 FARA VALORI.part2.rar
- SDBM12_20 Formulare.doc
- SDBM12_20 Model contract-St. Pietrosu.doc
- DUAE_CERERE_96114.xml

Data publicarii	09.12.20	Coduri CPV	45232221-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.01.21	Pretul estimativ:	7.144.606,40 RON - 7.144.606,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarea se va executa conform documentatiei atasate. Lucrarea presupune modernizarea echipamentelor primare si secundare din stație și anume: înlocuire întreruptoare 110kV, transformatoare de tensiune, transformatoare de curent, separatoare, descărcătoare, realizare retrofit celule de MT existente cu schimbarea aparatului primar și lucrări la circuitele secundare, respectiv montare în sala de comanda a unui dulap nou PSG+DRRI+Cupla 110kV, două dulapuri comanda și protecție pentru celula LEA 110kV, două dulapuri de protecție și comanda Trafo I și Trafo 2, două dulapuri PSPcc, două dulapuri PSPca, un dulap DASf si AAR MT, un dulap reglaj automat al ambelor bobine, două redresoare automate 220V și un redresor neautomat. Nota: 1. Lucrarile de integrare in SCADA nu fac obiectul acestei achiziții. 2.Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 7 zile de data limita de depunere a ofertelor.
