

## **Executie lucrari aferente proiectului MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 69 A - KM 6+000,000 - 8+600,000 SI DRUMURI SATESTI IN LOCALITATEA BRADICESTI, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL IASI- REST DE EXECUTAT CU MODIFICARE DE SOLUTIE**

I.D.: 58625762

Documente participare:

- 8 SECTIUNEA formulare lucrari Dolhesti semnat.pdf
- 7 Caiet de sarcini achizitie lucrariDC69A-rest de executat cu modifice de solutie semnat.pdf
- 9 Contract de lucrari semnat.pdf
- 12 PTh parte desenata partea 1.pdf
- 10 Caiete de sarcini partea 1.pdf
- 10 Caiete de sarcini partea 2.pdf
- 12 PTh parte desenata partea 2.pdf
- 14 PTh profile transversale caracteristice partea 1.pdf
- 15 PTh profile transversale caracteristice partea 2.pdf
- 16 PTh profile transversale caracteristice partea 3.pdf
- FisaDate\_DF1118036.pdf
- 11 Liste de cantitati semnat.pdf
- 13 PTh parte scrisa semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_127803.xml
- Raspuns consolidat DC69A semnat.pdf

---

Data publicarii	08.07.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.07.21	Pretul estimativ:	7.399.221,62 RON - 7.399.221,62 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Terenul de amplasament este situat in Comuna Dolhesti, judetul Iasi, in partea de sud-est a judetului Iasi, avand in componenta satele Dolhesti, Bradicesti si Pietris. Se propun urmatoarele categorii de lucrari: - Strat de uzura din mixtura asfaltica tip BAPC16 in grosime de 4.00 cm; - Strat de legatura din BADPC22.4 in grosime de 6.00 cm; - Strat de piatra sparta, in grosime de 15.00 cm; - Scarificare 10.00 cm si completare cu balast in grosime medie de 5.00 cm; - Prin realizarea drumului, colectarea si dirijarea apelor pluviale se va asigura confortul necesar pentru circulatia rutiera pe toata perioada anului. - Drumuri laterale (13 buc) se vor amenaja pe lungimea de 15 ml; Principalii indicatori tehnici: - Lungime: 6.038 ml; - Latime parte carosabila: 4.00- 5.00 m; - Latime acostamente consolidate: 2 x (0.00- 0.50) m; - Latime acostamente balast: 2 x (0.25- 0.50) m; - Se vor amenaja 8.542,00 ml de rigole de beton; - Se vor amenaja 170,00 ml de rigole carosabile; - Se va amenaja un zid de sprijin din beton armat pe lungimea de 50.00 ml; - Se vor amenaja 2 podete tubulare D=500 mm; L=7.50 m; - Se va amenaja 1 podet tubular D=1000 mm; L=7.50 m; - Se vor amenaja ziduri de gabioane astfel: saltea (10 buc); gabion 1 (8 buc); gabion 2 (4 buc); Astfel, Autoritatea Contractanta, Comuna DOLHESTI, judetul IASI, considera necesara realizarea executiei lucrarilor aferente proiectului, respectiv Executie lucrari aferente proiectului MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 69 A - KM 6+000,000 - 8+600,000 SI DRUMURI SATESTI IN LOCALITATEA BRADICESTI, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL IASI- REST DE EXECUTAT CU MODIFICARE DE SOLUTIE. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare este cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile.

