

CONTRACT DE LUCRARI: SERVICII DE PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI, pentru Proiectul: „ Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino Oras Baicoi”.

I.D.: 29279090

Documente participare:

- 7-SCN1006446.zip

Data publicarii	29.06.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	20.07.18	Pretul estimativ:	1.429.206,00 RON

Descriere: Liceul C. Cantacuzino se afla situat in intravilanul orasului BAICOI, pe str Republicii , nr. 11 , pe un teren aflat in dom public al ora , in supraf de 12867 mp , fiind inscris in Cartea Funciara a or Baicoi , sub nr. cadastral 25891. Caracteristicile constructiilor existente Suprafata construita existenta = 1054 mp Din care : Corp C1 - Liceu Tehno Sc = 756 mp Corp C2 - Sala de sport Sc = 298 mp Suprafata desfasurata existenta = 2637 mp. Din care : Corp C1 - Liceu Tehno Sd = 2339 mp Corp C2 - Sala de sport Sd = 298 mp Extinderea propusa Corp C3 Cladirea P+1 , avand suprafata SC = 230 mp , va cuprinde : 4 Sali de clasa, scara de acces si grupuri sanitare pe sexe si un nod de circulatie vertical ce va asigura accesul catre etajul superior. Accesul catre constructia propusa se va face din imediata apropiere a accesului secundar al corp C1 , existent la parter, fara a fi nevoie de modif la nivelul peretilor de la parter. La nivel etaj 1 va fi nevoie de desfacerea parapet de zidarie al holului corp C1 pt a se asigura accesul intre constructia propusa si Liceu . Finisaje interioare si exterioare : Se propun zugraveli lavabile in culoare alba , pardoseli din parchet laminat in salile de clasa si o pardoseala rece din gresie ceramica antiderapanta pentru holuri si grupuri sanitare. Finisaje exter: Anveloparea cu termosistem de 10 cm in zonele de extindere, Montarea de tamplarie de PVC cu geam termopan Structura de rezistenta este alcat din cadre de beton armat ,cu planseu din beton armat si inchideri exterioare din zidarie de caramida de 30 cm si fundatii de tip cuzineti izolati din beton armat legati la partea sup cu o grinda din beton armat; in rest fundatiile sunt tip talpi continue din beton armat C20/25 , dispuse pe directiile princip. Cladirea va fi dotata cu: Instal sanitare, termice, de incalzire, electrice Extinderea va fi dotata cu mobilier nou : mobilier pupitru - 60 buc tabla - 6 buc scaune 60 buc scaune professor - 6 buc catedre - 6 buc cuier - 12 buc UTILITATI : Corp C3 - Extindere - se la bransa la reseaua de apa si la reseaua de canalizare REABILITAREA Sala de sport si Liceul pt repa fisurilor , sunt necesare lucrari de consolidare a fundatiilor peretilor exterior ai anexelor, prin subzidirea fundatiilor; Se vor lua masuri pt prote fundatiilor de infiltratiile apelor meteorice prin realizarea hidroizolatiei ; Se vor repara tencuielile degradate Se va inlocui termoiz din BCA a terasei cu polistiren expandat etc se vor reface integral toate instal existente lucr de termoizolare a fatadelor salii de sport , refacerea terasei la sala de sport , igienizari ale spatiilor existente CF CS SI DALI.AC va raspunde clar si complet tuturor solicitarilor de clarif cu 6 zile inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor. Data limita pana la care se pot solicita clarificari: 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.