

---

**Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, în localitatea Sutesti, județul Braila, în cadrul proiectului "MODERNIZAREA SI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGATII CD51A, APARTINAND OUAI SK MOTOPOMPE KOGALNICEANU, AMENAJAREA DE IRIGATII TERASA BRAILEI"**

I.D.: 54249064

---

Data publicarii	15.02.21	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	4.498.741,53 RON - 4.498.741,53 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Pentru componenta proiectare: intocmire proiect tehnic (PAC, PAD - dacă e cazul, POE, PTE), documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si asistenta tehnica din partea proiectantului. Pentru componenta executie, lucrarile vor consta in: -Construirea unei conducte principale CP1 din OL Dn600 pe o lungime de 20 ml si din PEID PE100 PN10 montata pe pat de nisip conform specificatiilor producatorului de teava, cu diametre cuprinse intre 630mm si 400mm pe o lungime de 1397 ml, care va asigura transportul apei de la Statia de pompare SK catre antenele plotului CD51A, respectiv A23, A24, A25, A26, A27, A28; -Inlocuirea antenelor existente A23, A24, A25, A26, A27, A28, A30 realizate din azbociment, cu tevi noi din PEID PE100 PN10 montate pe pat de nisip conform specificatiilor producatorului de teava, cu diametre cuprinse intre 315 mm si 200mm montate in paralel cu antenele existente, pe o lungime de 9399 ml; - Montarea de armaturi si instalatii de protectie pe reseaua de conducte ingropate; - Montarea de hidranti noi DN100 pe antenele reabilite; -Executie racord motopompa pentru antena reabilitata A30; -Executie supratraversari canal CD51A pentru antenele A23, A25, A27; -Masurarea debitului prin intermediul unui debitmetru electromagnetic montat pe conducta principala CP1.

---