

Lucrări de reparații la corp C MÂRZESCU (reamenajare și re compartimentări) - imobil cu nr. de inventar 11676 (construcție)

I.D.: 61013678

Documente participare:

- clarificare reamenajare.pdf
- model contract de achizitie lucrari reamenajare corp C Marzescu .doc
- FisaDate_DF1122527.pdf
- Modele de formulare lucrare reamenajare corp C Marzescu.doc
- caiet de sarcini lucrari de reparatii la corp C Marzescu_signed.pdf
- DUAE_CERERE_134478.xml

Data publicarii	26.08.21	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	17.09.21	Pretul estimativ:	168.000,00 RON - 168.000,00 RON

Descriere: Executarea de lucrări de reparații și reamenajare conform caiet de sarcini: I. LUCRĂRI PROPUSE: 1) Lucrările de refacere a finisajelor interioare pentru Corpul C (subsol și parter) conțin: La Parter: • pentru casele de scară sunt prevăzute pardoseli din granit, iar pe pereți și tavane se vor realiza zugrăveli lavabile pe bază de rășini sintetice; • coridoarele se vor finisa cu covoare PVC tip tarkett sau echivalent pe pardoseală și zugrăveli lavabile pe pereti și tavane; • demontare și debarasare sobe teracotă; • anulare 1 buc. vas WC și 1 buc. duș; • grupul sanitar compus din WC, duș și chiuvetă, va avea pardoseală din gresie antiderapant, faianță pe pereți până la cota +1.50 m și zugrăveli lavabile pe bază de rășini polivinilice în restul suprafețelor de pe pereți și tavane; • grupul sanitar va fi prevăzut cu câte un corp de iluminat tip aplică de plafon cu grad protecție (împotriva umezelii și a aburilor); • ferestrele vor fi cu tâmplăriile din PVC cu barieră termică, cu geam termoizolant și plasă contra insecte; • igienizări/amenajări ale anumitor spații existente pentru a corespunde cu noile destinații propuse, inclusiv covoare PVC tip tarkett sau echivalent pe pardoseală, și zugrăveli lavabile pe bază de rășini polivinilice în restul suprafețelor de pe pereți, iar la nivelul tavanelor se vor reface finisajele degradate; • lucrări de reparații și refaceri a tencuielilor degradate de la nivelul pereților și al tavanelor; • finisaje pereți și tavane - se propune ca finisaj vopsitorii lavabile de interior, culoare alb, RAL 9010; • compartimentare de spațiu - peretele de compartimentare se va executa din gips-carton dublu-placat și se vor executa vopsitorii lavabile (culoare albă); • lucrări de îndepărtare pereți despărțitori ușori de intrarea principală; Subsol: • lucrări de refacere strat suport/șapă autonivelantă de 0,5 cm; • ferestrele vor fi cu tâmplăriile din PVC cu barieră termică, cu geam termoizolant și plasă contra insecte; • lucrări de reparații și refaceri a tencuielilor degradate de la nivelul pereților și al tavanelor; • finisaje pereți și tavane - se propune ca finisaj vopsitorii lavabile de interior, culoare alb, RAL 9010. 2) Proiect DALI pentru rețeaua electrică a Corpului C Mârzescu (S+P). 3) Lucrări de înlocuire integrală a instalației electrice de la subsolul și parterul Corpului C Mârzescu conform proiectului DALI și presupun, fără a se limita numai la acestea, următoarele: • înlocuire tablouri electrice • sistem de pozare a cablurilor • instalație de forță și prize • instalație electrică de iluminat, inclusiv întrerupătoare și comutatoare • instalație de protecție • instalație de curenți slabi la parter. • Lucrarea va fi executată pe tencuială. 4) Degajarea deșeurilor rezultate în urma tuturor lucrărilor executate.