

**Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru
proiectul "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PRELUNGIT "PRICHINDEL",
ORAȘ AMARA, JUD. IALOMIȚA"**

I.D.: 69747744

Data
publicarii

02.06.22

Coduri CPV

45214100-1

Pretul
estimativ:

4.254.421,39 RON - 4.254.421,39 RON

Descriere: Se vor achiziționa atât servicii de proiectare, care vor cuprinde servicii de întocmire documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor, servicii de întocmire Proiect tehnic și detalii de execuție și servicii de asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, inclusiv pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, cât și lucrări de construcții și instalații pentru obiectivul de investiție, care vor cuprinde și organizarea de șantier. De asemenea, se vor achiziționa lucrări de amenajare pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială. Se vor achiziționa și se vor monta și utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj. În achiziție este inclus și costul montajului. Serviciile de proiectare din cadrul contractului: -Elaborare documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor necesare investiției -Elaborare documentații pentru obținerea autorizației de construire (DTAC și DTOE) -Elaborare Proiect tehnic de execuție -Asistența tehnică a proiectantului pe perioada execuției lucrărilor

Lucrările de construcție din cadrul contractului: -Măsuri de creștere a eficienței energetice corp C1 Clădire grădiniță: reabilitare și montare strat termoizolant pereți exteriori, înlocuire tâmplărie exterioară cu tâmplărie performantă energetic, termoizolare exterioară tâmplărie, reabilitare și termoizolare pod, reabilitare și izolare termică planșeu peste pământ și subsol, montare instalație de panouri solare termice care să asigure apa caldă menajeră, înlocuire corpuri de iluminat cu unele cu durata mare de viață și consum redus, montare panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțială a consumului electric, montare recuperatoare de căldură locale în toate spațiile, înlocuire totală a distribuției instalației de încălzire centrală cu conducte noi, izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite, montare robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic, înlocuire totală a distribuției de apă caldă menajeră cu conducte noi, izolarea conductelor de distribuție apă caldă menajeră înlocuite, montare robinete de sectorizare și robinete de golire la baza coloanelor, livrare și montaj echipamente pentru creșterea eficienței energetice (cazane cu arzător, boilere, vase expansiune, panouri solare, stație dedurizare, pompe de circulație, coș de fum, unități de ventilație cu recuperare de căldură, kituri solare de panouri fotovoltaice complet echipate); -Modernizare corp C2 Centrală termică: confecționare și montare tâmplărie exterioară, confecționare și montare ușă exterioară cu grilă admisie aer combustibil, montare glaf exterior protejat anticoroziv, montare glaf interior, montare panouri termoizolante, refacere învelitoare cu țiglă metalică, înlocuire jgheaburi, înlocuire burlane, montare parazăpezi pe învelitoare protejate anticoroziv, montare căptușire termoizolantă pe conturul tâmplăriei exterioare, montare termosistem pentru pod; -Măsuri conexe: demontare instalații și echipamente montate aparent pe fațade clădire grădiniță/ terasa și montare /remontare a acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție, reparare elemente de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/ sau afectează funcționalitatea clădirii grădiniței, reparare trotuare de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii grădiniței, înlocuire circuite electrice părți comune clădire grădiniță (scări, subsol, etc.), lucrări interioare clădire grădiniță, construire/ reparare acoperiș tip șarpantă clădire grădiniță, inclusiv reparare sistem de colectare și evacuare a apelor meteorice; -Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: refacere spații verzi; -Organizare de șantier. Nota: Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, în a 8-a zi dinainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
