

„Construire Punct de lucru ISU Selimbar”

I.D.: 38916515

Documente participare:

- FisaDate_DF1064316.pdf
- Modele orientative- Formulare.pdf
- Caiet de sarcini - Generalitati.pdf
- Liste de cantitati resurse.pdf
- Instalatii.rar
- Arhitectura.rar
- Rezistenta.rar
- Parte economica.rar
- DUAЕ_CERERE_34241.xml
- EN1013790.docx
- aviz conform neconditionat raspunsuri la clarificari 12123 1387924.10.2019.pdf
- Aviz conform neconditionat clarificare din oficiu 12123 1388024.10.2019.pdf
- Clarificari.rar
- clarificare din oficiu.pdf

Data publicarii	07.10.19	Coduri CPV	45216100-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.11.19	Pretul estimativ:	1.584.571,28 RON - 1.584.571,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se vor realiza lucrari de: constructii cladiri destinate serviciilor de urgenta, regim de inaltime P+M in suprafata desfasurata de 738,78 m2 cu instalatii, dotari si asigurarea utilitatilor. conform proiectul nr. 30/2019 faza PT si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: Elemente caracteristice: Regim de inaltime: P+M Inaltime maxima: 9,58 m Inaltime la streasina: 5,17 m TOTAL SUPRAFATA UTILA PARTER 320,41 mp TOTAL SUPRAFATA UTILA MANSARDA 308,83 mp SOLUTII CONSTRUCTIVE SI FINISAJE 01 Sistemul constructiv Structura de rezistenta se compune din: - fundatii izolate din beton armat sub stalpi, elevatii din beton armat, - structura mixta - cadre din beton armat + zidarie portanta - planseu din beton armat peste peste parter, planseu din lemn peste mansarda. - tip sarpanta - invelitoare tabla cutata. 02 Inchiderile exterioare si compariimentarile interioare Inchiderile exterioare sunt din zidarie portanta si de inchidere de 30cm grosime. Compartimentarile interioare sunt executate din zidarie de 25 cm la pereti structurali si 15 cm la pereti nestructurali. 03 - Finisajele interioare - pardoselile beton sclivisit in garaje, gresie, parchet sau mocheta in celelalte spatii. - zugraveli cu vopsele lavabile si placaj cu faianta pana la inaltimea de 2,10 m in bai. - tamplaria interioara si exterioara va fi realizata din pvc. 04-Finisaje exterioare - tencuieli driscuite fin si tencuieli decorative. - ferestre si usile exterioare tamplarie p.v.c. de culoare brun, cu sticla termorezistenta, iar la garaj vor fi utilizate usi sectionale cu dimensiunile mentionate in planurile anexate prezentul memoriu. 05-Acoperisul si invelitoare - tip sarpanta invelitoare din tabla cutata. 06 - Cosurile de fum - Nu este cazul 07-Alte solutii constructive specifice proiectului Conform caiet de sarcini arhitectura. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 45/2018. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14
