

## **INFIINTARE RETEA CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA MODELU, JUDETUL CALARASI**

I.D.: 3871525

---

Data publicarii	06.10.14	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	21.10.14	Pretul estimativ:	7.876.784,00 RON

---

Descriere: Reteaua de canalizare menajera propusa în comuna Modelu functioneaza ca o canalizare închisa, în sistem separativ, colectând apele uzate menajere de la utilizatorii locali, prin intermediul colectoarelor principale si secundare. Lungimea totala a retelei de canalizare menajera in comuna Modelu realizata este de (35.026 m) din care o lungime de 33.587,4 m este alcatuita din tuburi PVC SN8, iar o lungime de 1.438 m din reseaua de canalizare va fi realizat din PEID PE 80 PN 10. Pe reseaua de canalizare proiectata in comuna Modelu se vor monta 819 camine de vizitare din polietilena Dn 1100 mm si 12 camine - statie de pompare ape uzate Dn 1100 mm. Caminele de vizitare vor fi acoperite cu capace carosabile din fonta rezistente la trafic greu, prevazute cu sistem antiefractie. Din valoarea totala a contractului care este 7.876.784 lei fara TVA rezulta o suma alocata lucrarilor de 7.480.101 lei fara TVA , suma alocata pentru diverse si neprevazute este de 396.683 lei fara TVA, reprezentand un procent de 5% din valoarea lucrarilor

---