

Proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și execuție de lucrări pentru investiția : Reabilitare strada Constantin Dobrogeanu Gherea, Sighetu Marmației

I.D.: 66976204

Data publicării 10.03.22 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 1.523.555,25 RON - 1.523.555,25 RON

Descriere: Principalii parametri tehnici specifici investiției propuse sunt: Traseul proiectat are o lungime de 653m de stradă urbană, clasa tehnică V conform OMT nr. 1296/2017. Caracteristicile geometrice ale drumului proiectat se regăsesc de mai jos: Lungime drum reabilitate 653 m Parte carosabilă 5,5m Platforma drum 7,2-12,3m Trotuar dreapta 1.2m Trotuar + Pistă pentru biciclete 2.25m Spațiu verde amenajat 0,8m Cale de rulare Suplă Colectare ape pluviale Colectoare stradale Categoria de importanță C Suprafața totală ocupată 6946 mp Date principale pentru modernizare str. Constantin Dobrogeanu Gherea - suprafața carosabilă rutieră: 4090 m2 - Suprafață trotuare: 1745,5 m2 - suprafață pistă pentru biciclete: 740,2 m2 - Spații verzi amenajate: 370,4 m2 Total suprafață proiect: 6946 m2 Soluția pentru realizarea structurii rutiere a străzii este stabilita conform stării tehnice, astfel: Carosabil - 5 cm strat de uzură BA16 sau BAPC16 conf. AND 605 (BA16 rul 50/70 cf. SR EN 13108); - 6 cm strat de uzură BAD22.4 sau BAPC22.4 AND 605 (BA22.4 leg 50/70 cf. SR EN 13108); - 25 cm strat de fundație reciclat din piatră spartă stabilizat cu linți hidraulici; - Săpătură sau scarificare straturi existente. Trotuar/Pistă pentru biciclete - 3 cm strat de uzură BA8 conf. AND 605 (BA8 rul 50/70 cf. SR EN 13108); - 10cm strat de fundație din beton C12/15 - 10-15cm piatră spartă compactată - Săpătură sau scarificare straturi existente. Având în vedere devizul general, elaborat de către proiectantul de specialitate 4 NATURE PROJECT SRL-D la faza DALI , prețul maxim pentru prestarea acestor servicii și executarea acestor lucrări este de 1.523.555,25 lei fara TVA, și cuprinde valoarea • Valoarea serviciilor de proiectare întocmire PT (proiect tehnic), DDE (detalii de execuție), documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, cat și asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de execuție a lucrărilor: CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 39628,00 lei fără TVA 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 25278,00 lei fără TVA 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 6350,00 lei fără TVA 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 8000,00 lei fără TVA • Valoarea lucrărilor - conform Hotararii 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap.: CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1463403,01 lei fără TVA CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. Organizare de șantier 20524,24 lei fără TVA Valoarea estimata a contractului ce urmează a fi atribuit NU cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse și neprevăzute. Suma reprezentând "cheltuieli diverse și neprevăzute" nu este inclusă în calculul valorii estimate și, implicit, nu se vor cuprinde la nivelul ofertei depuse, deoarece acestea sunt cheltuieli incidente proiectului și nu valorii estimate unui contract de lucrări atribuit printr-o procedură de atribuire prevăzută de legislația în domeniul achizițiilor publice. Prin urmare, scopul acestei sume îl reprezintă asigurarea resurselor financiare necesare în vederea implementării modificărilor nesubstanțiale efectuate cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016. Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului Reabilitare str. Dobrogeanu Gherea Sighetu Marmației au fost aprobați prin H.C.L. nr. 87/07.09.2021.