

**"EXECUTIA LUCRARILOR DE MODERNIZARE RETEA PUBLICĂ DE APA SI STATIE DE TRATARE SI DE CONSTRUCTIE RETEA PUBLICA DE APA UZATA ÎN LOCALITATEA DINIAS ÎN CADRUL PROIECTULUI "REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA SI STATIE DE TRATARE IN LOCALITATEA DINIAS, COMUNA PECIU NOU SI INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA DINIAS CU EVACUARE IN STATIA DE EPURARE A LOCALITATII SINMARTINU SIRBESC"**

I.D.: 55712954

Data publicarii 05.04.21 Coduri CPV 45232150-8 45232400-6

Pretul estimativ: 3.283.807,34 RON - 3.283.807,34 RON  
3.589.346,58 RON - 3.589.346,58 RON

Descriere: 2. "EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE IN LOCALITATEA DINIAS CU EVACUARE IN STATIA DE EPURARE A LOCALITATII SINMARTINU SIRBESC", Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie includ, printre altele, urmatoarele: Reteaua de canalizare menajera propusa a fi executata va avea o lungime de 20348m, avand prevazute camine de ape uzate la distanta de minim 60 m intre ele si la fiecare ramificatie sau schimbare de directie. Reteaua de canalizare se va echipa cu: - Camine de vizitare si spalare tuburi de beton prefabricate - 189 bucati - Camin record - 477 bucati - Camin statie de pompare - 3 bucati - Camin aerisire din tuburi de beton prefabricate - 3 bucati Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentului lot includ lucrari din urmatoarele tipuri de chletuieli (CLASIFICATE CONFORM HG 907/2016): Cap. 1.3 " Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala" Cap. 4.1 "Constructii si instalatii" Cap. 4.2 "Montaj utilaj tehnologic" Cap. 4.3 "Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj" Cap. 5.1.1 "Lucrari de constructii și instalații aferente organizării de șantier" Cap. 6.1 "Pregătirea personalului de exploatare" Cap. 6.2 "Probe tehnologice si teste". 1. "EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA SI STATIE DE TRATARE IN LOCALITATEA DINIAS , COMUNA PECIU NOU", Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie includ, printre altele, urmatoarele: Proiectul vizeaza realizarea unei retele de distributie apa potabila in lungime de 11200m si a unei statii de tratare (gospodarie de apa) avand amplasate 43 bucati de camine cu vane. Reteaua de distributie va fi prevazuta cu 92 de bucati de hidranti de incendiu supraterani si 17 bucati de cisme stradale. Proiectul prevede 7 subtraversari de drum judetean in lungime totala de 149m. Pe reseaua de distributie vor fi amplasate 2 subtraversari de canal in lungime totala de 30m. De asemenea vor fi realizate 477 de bransamente. Lucrarile de constructii care fac obiectul prezentului lot includ lucrari din urmatoarele tipuri de chletuieli (CLASIFICATE CONFORM HG 907/2016): Cap. 1.3 " Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala" Cap. 4.1 "Constructii si instalatii" Cap. 4.2 "Montaj utilaj tehnologic" Cap. 4.3 "Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj" Cap. 5.1.1 "Lucrari de constructii și instalații aferente organizării de șantier".