

Execuția lucrărilor de construcții în cadrul proiectului: "REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA PARȚIALĂ A DRUMULUI COMUNAL - DC13"

I.D.: 95429421

Data publicării	04.04.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări de construcții: 1. Pe sectorul de drum comunal, DC13, între pozițiile kilometrice: 0+040 - 3+600, având lungimea de 3,560 km: - Lățimea părții carosabile va fi de 4,00 ml, acostamentele pe ambele margini 2x0,5 ml. Viteza de proiectare este de 30 km/h. - Lucrări pregătitoare în vederea realizării structurii rutiere noi: consolidarea zonelor cu cedări de structură rutieră, largiri structuri rutiere prin executarea casetelor de piatră. - Frezarea asfaltului degradat, acesta se așterne pe amplasamentul drumului și se reprofilează cu adăus de material, după care se cilindrează. - Realizarea structurii rutiere noi, SR1 - structură rutieră elastică (suplă) 1. - Amenajarea șanțurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale; - Lucrări de susținere a terasamentelor: executarea unui zid de sprijin din beton. - Se va realiza lărgirea drumului. - Se va monta un podeț tubular la poziția km: 2+885. - Se vor executa reparații la podețele tubulare și dalate existente. - Amenajarea acceselor la proprietăți. - Construire de stații de intersectare. - Amenajarea drumurilor laterale cu structură rutieră identică cu drumul comunal DC13, pe lungimea stabilită de proiectant. 2. Pe sectorul de drum comunal, DC13, între pozițiile kilometrice: 3+600 - 4+000: - Lungimea traseului: 0,400 km, lățimea părții carosabile: 4,00 ml, acostamente pe ambele laturi de 2x0,5ml, viteza de proiectare: 30 km/h - Lucrări pregătitoare în vederea realizării structurii rutiere noi: consolidarea zonelor cu cedări de structură rutieră, largiri structuri rutiere prin executarea casetelor de piatră. - Reprofilarea stratului existent din piatră spartă. - Realizarea structurii rutiere noi, SR2 - structură rutieră elastică (suplă) 2. - Amenajarea șanțurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale. - Construirea acceselor la proprietăți. - Reparația podețului dalat existent la poziția km: 3+707. - Amenajarea drumurilor laterale. Categoria și clasa de importanță a construcției: În conformitate cu regulamentul privind "Stabilirea categoriei de importanță a construcției" conform H.G.766/97 republicată în 2004 lucrarea se încadrează în categoria de importanță "C" - construcții de importanță normală. Conform STAS 10100/0-75 "Principii generale de verificare a siguranței construcțiilor, lucrările propuse se încadrează în clasa de importanță III - construcții de importanță medie. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările de reabilitare și modernizare este de 32.027 mp.