

Lucrari de acoperire cu panouri fotovoltaice

I.D.: 103182524

Data publicarii	24.09.24	Coduri CPV	45261215-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 598.989,73 RON - 598.989,73 RON

Descriere: Oferta refuzata: S-a ofertat un sistem fotovoltaic compus din: ■ doua invertoare trifazate Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4, 50kW on-grid trifazat hibrid- putere totala 100kW ■ Sistem de stocare : 24 x Acumulator Deye BOS-GM5.1, 5.12 kWh, Litiu LifePo4 - capacitate totala 122.88 ■ 218 x panouri fotovoltaice Phono Solar, model - TWINPLUS MODULE - M6 - 10B - R ,460W -putere totala 100,28 kW ■ Statie de incarcare auto : Wallbox Wallbox Commander 2 Electric Vehicle charger 5 meter cable Type 2 ,22kW ■ Structura de prindere cu balast pentru acoperis Terasa din aluminiu - 1xTablou echipat cu protectii curent continuu - 1xTablou echipat cu protectii curent alternativ ■cablu solar diametru minim 6 mm,cablu trifazat,canal cablu metalic ,copex pvc cu insertie metalica,cablu impamantare, materiale marunte ■ Montaj , punere in functiune, Realizarea proiectului tehnic necesar pentru realizarea centralei fotovoltaice si depunere dosar de prosumator
