

Modernizare LEA j.t. si bransamente in localitatea Valea Canepii, jud.Braila

I.D.: 29300875

Data publicarii 02.07.18 Coduri CPV 45315500-3

Pretul estimativ: 1.977.531,69 RON

Descriere: Lucrarea consta in: Operatiile executate in LEA/LES 20 kV:Plantarea stalpilor;Realizarea prizelor de pamant artificiale; Montarea conductorului OL-AL pe stalpi;Montarea legaturilor pe stalpii existenti si proiectati;Montare dispozitive AME; Montare STEPNo/STEPNv cu CLP;Montare cadru de sigurante MT cu desc ZnO;Montare PTA 20/0.4 kV;Montare set cap terminal exterior pentru cablu MT;Montare LES 20 kV;Verificarea LEA 20 kV.Operatiile executate in LEA/LES 0,4 kV:Plantarea stalpilor;Realizarea canalizatiei LES 0,4 kV;Montare LES 20 kV;Montarea conductorului torsadat pe stalpi;Montarea legaturilor pe stalpii existenti si proiectati;Scoaterea circuitelor aeriene din cutia de distributie a PTA-uri lor existente; Verificarea vizuala a gabaritelor;Verificarea LEA 0,4kV. Operatii de modernizare bransamente:Montare BMPM/BMPT pe cladiri la cca. 1,8 m fata de sol; Montare bratari cu carlig si cate o clema de intindere bransament CUIBM/CUIBT;Realizarea prizelor de pamant artificiale locale si auxiliare;Fixare tuburi PVC de-a lungul suportului la acoperis si pe perete pana la intrarea in BMPM/BMPT respectiv pana la tabloul de distributie al abonatului;Montare conductoare in tuburile PVC;Reracordare conductor de faza cu cate o clema CDD 250 la conductorul de faza al LEA jt; Reracordare conductor de nul cu ajutorul a 2 cleme CDD 250 la conductorul de nul al LEA jt. Operatiile pentru reracordarea bransamentelor:Se vor monta bratari cu carlig si cate o clema de intindere bransament CUIBM/CUIBT;Se va reracorda conductorul de nul cu ajutorul a 2 cleme CDD 250 la conductorul de nul al LEA jt;Se va reracorda conductorul de faza cu cate o clema CDD 250 la conductorul de faza al LEA jt; Suruburile clemelor CDD 250 se vor strange cu cheia dinamometrica pana cand acestea strapung izolatia conductorului de bransament si a celui de linie astfel incat sa se realizeze contactul electric intre conductoarele de bransament si conductoarele de linie;Verificarea bransamentelor Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este de 1.977.531,69 lei, rezultata din devizul general al lucrarii, intocmit conform HG nr. 28/ 2008, compusa din: A.Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0,00 lei. B. Valoarea estimata a contractului: 1.977.531,69 lei compusa din: - cap.1.3.Amenajari pentru protectia mediului: 1.328,44 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.934.635,54 lei - cap.5 Alte cheltuieli - 5.1.Organizare de santier: 41.567,71 lei Termenul limita pana la care se vor solicita clarificari este de 10 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este de 6 zile, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.