

Lucrări de reparații la Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 din municipiul Onești, structură în cadrul Colegiului Sportiv „NADIA COMĂNECI” Onești

I.D.: 28974637

Documente participare:

- 6-ADV1018658.zip

Data publicarii	18.06.18	Coduri CPV	45261900-3
Termenul limita pentru depunere:	22.06.18	Pretul estimativ:	252.080,00 RON

Descriere: Descrierea lucrarilor ce urmeaza a se achizitiona prin atribuirea contractului de achizitie publica Invelitoare: Se va inlocui invelitoarea actuala in proportie de 100%, precum si jgeaburile si burlanele. Daca pe timpul executiei lucrarilor se va constata existenta unor elemente degradate din structura sarpantei, se vor lua masuri de consolidare. Se va monta invelitoare din tabla profilata, tip tigla, grosimea 0.5 mm, culoare MARO RAL 8017 , pe folie anticondens si sipci montaj, inclusiv coame, dolii si parazapezi. Se vor monta jgheaburi si burlane din tabla profilata d = 10 cm, in culoarea invelitorii Se vor realiza reparatii locale la streasina si lucrari de vopsitorie la toata streasina. Se vor realiza lucrari de ignifugare ale materialului lemnos din care este alcatuit acoperisul si podul cresei .Tratarea lemnului cu substante ignifuge are scopul atat de a mari rezistenta materialelor lemnoase la ardere, cat si de a creste rezistenta in timp la intemperii si factori externi ce pot ataca masa lemnoasa (carii, ciuperci) Se vor manipula, incarca, transporta si preda la centrul de colectare, deseurile obtinute din demontarea invelitorii vechi. Cantitatile de lucrari ce urmeaza a fi realizate se regasesc in antemasuratoarea anexata. Tamplarie: Se vor realiza urmatoarele lucrari : - demontare uși si ferestre si inlocuirea lor cu tamplarie din PVC , minim 3 camere, culoare albă, geam termoizolant cu low-e si argon - repararea tencuielilor in jurul tocurilor si pervazurilor interioare si exterioare - zugraveli cu var lavabil alb - montare glafuri din PVC la interior si din Al la exterior l= 25cm - protectie muchii cu cornier - manipulat , incarcat , transportat si predat la centru de colectare, deseurile obtinute din demontarea tamplariei vechi. Termosistem: Se vor realiza urmatoarele lucrari : - Izolarea termica a peretilor exteriori cu 10cm de polistiren expandat , ignifugat de fatada , amplasat pe suprafata exterioara a peretilor existenti, protejat cu tencuiala subtire de minim 3mm grosime, tip strop praf de piatra, armata cu plasa din fibra de sticla - Izolarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm protejat cu o tencuiala subtire de minim 3mm grosime, tip strop praf de piatra armata cu plasa din fibra de sticla - Izolarea golurilor tamplariei cu polistiren expandat igniugat de 2 cm , protejat cu o tencuiala subtire de minim 3 mm grosime, tip strop praf de piatra armata cu plasa din fibra de sticla Toate operatiile conexe realizarii termosistemului (schela , transport).