

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Înființarea și dotarea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar, oraș Murfatlar, județul Constanța."

I.D.: 101055919

Data publicării 06.08.24

Coduri CPV 45000000-7

Pretul estimativ: 2.905.218,80 RON - 2.905.218,80 RON

Descriere: Terenul ce face obiectul investiției, face parte din intravilanul oraș Murfatlar, jud Constanța conform documentației de urbanism "Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament local de urbanism" - aprobat prin HCL Murfatlar nr. 30/31.03.2021. Terenul pe care este amplasat imobilul ce face obiectul proiectului are o formă neregulată în plan, o suprafață de 19.440,00 m². Imobilul este situat în UTR m7 - Zonă Unități Industriale și depozite - "ID". Terenul ce face obiectul proiectului are următoarele vecinătăți: la Nord - drum pietruit - nr. cad. 102044; la Est - proprietăți private - nr. cad 100427, nr. cad. 105497; la Sud - drum pietruit - nr cad. 105498; la Vest - drum pietruit - nr. cad. 105498 - CALE DE ACCES AUTO SI PIETONALĂ. Căile de acces public și de evacuare sunt dimensionate în conform cu normele și normativele privind proiectarea spațiilor de acest tip și cu respectarea cerințelor de calitate și siguranță în exploatare. Din acest drum, pe latura vestică se va realiza accesul auto și pietonal, precum și cel pentru situații de urgență, indicațiile exacte fiind marcate în planul de situație. Obiectul contractului este execuția tuturor lucrărilor identificate în Proiectul tehnic pentru obiectivul "Înființarea și dotarea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar, oraș Murfatlar, județul Constanța." și include: -achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor. -orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare; -transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor; -orice testare și teste relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții; -orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor; -execuția lucrărilor; -întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă; - activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii; -pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la: Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice); Planul calității pentru execuție; Planul de control al calității; Certificările și rezultatele testelor materialelor. Întocmirea Cărții tehnice a construcției, inclusiv instrucțiunilor de exploatare și urmărire în timp. Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în proiectul tehnic. Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani. SOLUȚIA TEHNICĂ UAT Murfatlar dorește să construiască în oraș Murfatlar jud Constanța un Centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar. Bilant teritorial, Suprafața teren 19.440,00 m², Supr alocată investiție 2887,00 m², Regim de înălțime Parter, Supr construită Copertină 373,50 m², Supr desfășurată Copertină 373,50 m² Supr construită 6 containere descoperite 100,80 m² (16,80m²/unitate), Supr construită 2 containere descoperite 19,20 m² (9,60m²/unitate), Supr construită 7 containere închise 117,60 m² (16,80m²/unitate) Supr construită cântar 24,00 m², Supr construită container frigorific 12,00 m², Supr construită container birou/magazie 14,40 m² Supr construită totală 541,50 m² Supr desfășurată calcul C.U.T 288,00 m² Supr betoane 2023,00 m² Spații verzi 763,00 m² POT 2,78% CUT 0,015 Conform precizărilor din regulamente, construcția propusă (Copertină din structură metalică) se încadrează în CATEGORIA "C" de importanță - normală (Conf H.G. nr. 766/1997) CLASA "III" DE IMPORTANȚĂ (Conf Normativului P100-1/ 2013) GRADUL "III" DE REZISTENȚĂ LA FOC (Conf Normativ P118/1999) Pe amplasamentul studiat nu se regăsesc construcții Executarea lucrărilor se face în baza Aut constr, a PT și a caietului de sarcini puse la dispoziția ofertanților
