

## **Extindere rețea de canalizare în satele Petrești, Greci, Puntea de Greci și Coada Izvorului: Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalie Execuție (PT+DE), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări**

I.D.: 87028665

Documente participare:

- FisaDate\_DF1190634.pdf
- Contract proiectare si executie -semnat.pdf
- Formulare -semnat.pdf
- Parte desenata-semnat.pdf
- SF extindere canal-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_237105.xml

---

Data publicarii	18.09.23	Coduri CPV	45232400-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.10.23	Pretul estimativ:	11.370.991,81 RON - 11.370.991,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul contractului conține trei componente: A) Proiectarea: Documentația se va elabora având la baza Studiul de Fezabilitate și în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții, finanțate din fonduri publice. Se vor respecta Standardele naționale și reglementările tehnice în domeniu. B) Execuția lucrărilor: Extindere rețea de canalizare în satele Petrești, Greci, Puntea de Greci și Coada Izvorului, Comuna Petrești, județul Dâmbovița. C) Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor. Comuna Petrești este situată în partea de sud-vest a județului Dâmbovița, la cca 35 km de municipiul Târgoviște. Comuna cuprinde 7 sate: Petrești, Ionești, Ghergești, Potlogeni Deal, Greci, Puntea de Greci, Coada Izvorului. Dimensionarea rețelei de canalizare s-a făcut conform NP 133-2013 pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 60%. Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unei rețele de canalizare alcătuită din tuburi din PVC-U multistrat (conform standardelor SR EN 13476-1 și SR EN 13476-2), SDR 41, SN8 cu diametrul De 250 mm montate sub adâncimea de îngheț. Adâncimea de pozare a colectoarelor realizate din PVC variază în funcție de panta colectorului dată astfel încât să îndeplinească viteza de autospălare de 0,7 m/s. Adâncimea medie = e aa săpăturii necesare pentru pozarea colectoarelor de canalizare în localitatea Puntea Greci este de  $H = 1,97$  m, iar pentru localitățile Petrești și Coada Izvorului adâncimea medie este de  $H = 1,82$ . Rețeaua de canalizare menajeră a fost propusă a se realiza pentru a putea prelua apele uzate menajere din localitatea Petrești, satele Petrești, Puntea Greci și Coada Izvorului. Lungimea totală a traseului de canalizare menajeră este de 12021 ml dintre care 4394 ml în localitatea Puntea Greci și 7627 ml în localitățile Petrești și Coada Izvorului, incluzând și lungimea subtraversărilor. De-a lungul rețelei de canalizare s-au prevăzut cămine de vizitare/intersecție/schibare de direcție realizate din elemente prefabricate de beton cu diametrul interior Dn 1000 DN 800 (cu camera de lucru). Pe traseul întregii rețele de canalizare a fost prevăzut un număr total de 334 astfel de cămine dintre care 113 cămine în localitatea Greci și 221 cămine în localitățile Petrești și Coada Izvorului. Căminele de vizitare și intersecție se vor amplasa la distanțe de maxim 60 m unul față de celălalt, conform prevederilor STAS -ului 3051/1991. Căminele vor fi prevăzute cu gura de acces închisă cu un capac metalic de tip carosabil, montat pe o rampă încastrată în beton, iar în interior vor fi fixate de peretele lateral, trepte metalice. Racordarea tubului din PVC la căminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale de trecere care asigură etanșarea corespunzătoare. Valoare estimată: 11.370.991,18 lei, fără TVA din care pe capitole bugetare: 2.1. Rețele utilități: 136.619,20 lei, fără TVA 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție: 371.875,00 lei, fără TVA 3.8.1.1 Asistență tehnică din partea proiectantului: 25.000,00 lei, fără TVA 4.1 Construcții și instalații: 10.279.819,80 lei, fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 31.777,24 lei, fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 313.400,00 lei, fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 212.499,94 lei, fără TVA. Termenul limită de publicare a răspunsului la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12.

---