

Reparatii generale si inlocuire elemente instalatii sanitare si electrice

I.D.: 70269122

Data publicarii	14.06.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 148.596,83 RON - 148.596,83 RON

Descriere: Strat suport pentru pardoseli, sapa autonivelanta Pardoseli din covor PVC tip Tarkett inclusiv srafa Tapet din pvc aplicate pe pereti gletuiti Desfacerea placajelor din faianta,gresie si ceramica Demontat obiecte sanitare,inclusiv evacuarea acestora Demolarea peretilor din zidarie de caramida sau bca de 8-15 CM grosime Realizare structura metalica perete din placi de gips-carton, h max = 3,75 m, montant simplu CW 50 la distanta de 60 cm Placarea peretilor cu placi gips-carton 12,5MM - cu placa Diamant GKFI pe zid caramida,in incap.umidit.normala Placarea peretilor cu placi gips-carton verde 12,5MM pe zid caramida,in incap.umidit.mare Placarea peretilor cu placi gips-carton 12,5MM pe zid caramida,lemn,bca,in incap.umidit.normala Finisarea cu glet de tip Adeplast SGC-20 pe baza de ciment pentru finisaj la interior si exterior, cu rezistenta la compresiune minim 3,5-7,5 N/mm2 Realizare instalatie electrica alimentare prize,iluminat si alimentare rampe medicale Realizare instalatie detectie incendiu, detectie oxigen si alarmare medicala Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Inlocuire intrerupatoare manuale bipolare pachet 10a ingropat dibluri materiale plastic s 0520 Tavan Casetat din placa minerala Bioguard plain Board 600/600 cu margini vopsite realizat pe structura de aluminiu vopsit s
