

## IS-CL-09 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - axa 7 - Hârlău-Cotnari

I.D.: 79780382

Data publicarii 15.03.23 Coduri CPV 45231300-8

Pretul estimativ: 50.519.938,00 RON - 50.519.938,00 RON  
49.369.315,00 RON - 49.369.315,00 RON  
89.232.683,00 RON - 89.232.683,00 RON

Descriere: Lucrarile din cadrul contractului - "IS-CL-09 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - axa 7 - Hârlău-Cotnari - LOT 2" presupun: OBIECT 3 - EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI REȚEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE PARCOVACI SI HARLAU (UAT HARLAU) Sub-obiect 3.1 Extindere rețea de alimentare cu apă, L = 10950 m; Sub-obiect 3.2 Stații de pompare apă potabilă Sub-obiect 3.3 Extindere rețea de canalizare menajeră, L = 6327 m; Sub-obiect 3.4 Stații de pompare apă uzată - SPAU 10 buc; Conducte refulare L = 1523 m; OBIECT 4 - REABILITARE SI EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE REȚEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE SCOBINTI, FETESTI, ZAGAVIA, BADENI (UAT SCOBINTI) Sub-obiect 4.4 Extindere rețea de canalizare menajeră Scobinti - L = 22.808 m; Sub-obiect 4.5 Infiintare rețea de canalizare menajeră Badeni - L = 9.993 m; Sub-obiect 4.6 Stații de pompare apă uzată - SPAU-17 buc; Conducte refulare L = 8.398 m; Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesare) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Contractul aferent lotului 1 se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 22 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Lucrarile din cadrul contractului - "IS-CL-09 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - axa 7 - Hârlău-Cotnari - LOT 3" presupun: OBIECT 2 - CONDUCTA DE ADUCTIUNE APA POTABILA HARLAU-COTNARI-CARJOAIA Sub-obiect 2.1 Conducta de aductiune apă potabilă Harlau-Carjoaia, L = 9.224 m; Sub-obiect 2.2 Stație de pompare apă potabilă Harlau-Carjoaia; OBIECT 6 - EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI REȚEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE COTNARI, CARJOAIA, HORODISTEA, LUPARIA (UAT COTNARI) Sub-obiect 6.1 Infiintare rețea de alimentare cu apă, L = 9.944 m; Sub-obiect 6.2 Extindere rețea de alimentare cu apă, L = 2.040 m; Sub-obiect 6.3 Stații de pompare apă potabilă Sub-obiect 6.4 Infiintare rețea de canalizare menajeră, L = 16.889 m; Sub-obiect 6.5 Stații de pompare apă uzată SPAU-16 buc; Conducte refulare L = 5.879 m; Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesare) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Contractul aferent lotului 1 se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 20 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Lucrarile din cadrul contractului - "IS-CL-09 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - axa 7 - Hârlău-Cotnari - LOT 4" presupun: LOT 4: OBIECT 5 - INFIINTARE SI EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI REȚEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE POIANA MARULUI, BUHALNITA, ZLODICA (UAT CEPLENITA) Sub-obiect 5.1 Conducte de aductiune apă potabilă, L = 4.427 m; Sub-obiect 5.2 Stații de pompare apă potabilă Sub-obiect 5.3 Gospodării de apă PM: Rezervoare V = 2 x 300 mc, Stație de clorinare, Zlodica: Rezervoare V = 2 x 100 mc, Stație de clorinare; Sub-

obiect 5.4Infiintare retea de alimentare cu apa Zlodica, L = 3607 m; Sub-obiect 5.5Extindere retea de alimentare cu apa Poiana Marului si Buhalnita, L = 15287 m; Sub-obiect 5.6Statii de pompare apa potabilaSub-obiect 5.7Infiintare retea de canalizare menajera Zlodica, L = 3372 m; Sub-obiect 5.8Extindere retea de canalizare menajera Poiana Marului si Buhalnita, L = 11116 m; Sub-obiect 5.9Statii de pompare apa uzata - SPAU-14 buc; Conducte refulare L=3960 m;Lucrarile se refera la:a) Lucrari de constructieb) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicec) Testare si punere in functiuned) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesare) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zilef) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau OperatoruluiContractul aferent lotului 1 se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 20 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.Lucrarile din cadrul contractului - "IS-CL-09 - Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași - axa 7 - Hârlău-Cotnari - LOT 1" presupun:OBIECT 1 - EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE POIANA, FEREDENI, SLOBOZIA, DELENI, MAXUT (UAT DELENI)Sub-obiect 1.1Extindere retea de alimentare cu apa, L = 12.984 m; Sub-obiect 1.2Statie de pompare apa potabila Sub-obiect 1.3Infiintare retea de canalizare menajera, L = 37.138 m; Sub-obiect 1.4Statii de pompare apa uzata - SPAU 22 buc; Conducte refulare L= 8.883 m;Sub-obiect 1.5Conducta de aductiune apa potabila rezervor Harlau-Deleni, L = 1.548 m;Sub-obiect 1.6Statii de pompare apa potabila aductiune Sub-obiect 1.7Gospodarie de apa Deleni - Rezervoare V =2 x 250 mc, Statie de clorinare;Lucrarile se refera la:a) Lucrari de constructieb) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicec) Testare si punere in functiuned) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesare) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zilef) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau OperatoruluiContractul aferent lotului 1 se compune din perioada de executie a lucrarilor care este de 22 de luni de la ordinul de incepere a lucrarilor, la care se adauga perioada de notificare a defectelor/perioada de garantie care este de minim 36 de luni de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

---