

## **Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri comunale în comuna Casimcea, Județul Tulcea”**

I.D.: 74575917

### Documente participare:

- Parte Scrisa Casimcea REV 1.pdf
- Parte Desenata Casimcea REV 1.pdf
- Avize.pdf
- Cantitati drumuri Casimcea.xlsx
- Certificat de urbanism.pdf
- Experiza tehnica.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Contract de achizitie publica.pdf
- Sectiunea formulare Asfaltare drumuri comunale in comuna Casimcea judetul Tulcea.doc
- FisaDate\_DF1163192.pdf
- DUAE\_CERERE\_199903.xml
- EN1040878.docx
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.rar

---

Data publicarii	27.10.22	Coduri CPV	45233120-6 71240000-2 71322500-6 79933000-3
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	18.11.22	Pretul estimativ:	11.455.523,74 RON - 11.455.523,74 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Achiziție Servicii de proiectare, Execuție lucrări și Servicii de asistenta tehnica din parte a proiectantului pentru proiectul "Asfaltare drumuri comunale în comuna Casimcea, Județul Tulcea" în valoare estimata de 11.455.523,74 lei fără TVA. Lungimea străzilor propuse pentru asfaltare este de 4430,16 m. Suprafața totala a drumului este de 22238 mp. Sistemul rutier propus este de tip suplu (elastic) si are urmatoarea structura: - strat de rulare, 4cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 conf. SR EN 13108-1, AND 605 -2016; - strat de legatura, 6 cm grosime dupa compactare, din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70 conf. SR EN 13108-1, AND 605 -2016; - strat de fundatie superioara din piatra sparta sort 0-31,5, 15 cm dupa compactare; - strat de fundatie inferioara din piatra sparta sort 0-63, 25 cm dupa compactare; - strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici, 20 cm dupa compactare. Acostamentele se propun a fi executate din piatra sparta. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru strazile comunale a. Lucrari pregatitoare: - Scarificare strat existent. b. Lucrari de terasamente: - uniformizarea terenului in vederea executarii platformelor. c. Lucrari de suprastructura platforma betonata: - realizare strat de forma din pamant stabilizat cu lianti hidraulici; - realizare fundatie inferioara din piatra sparta sort 0-63; - realizare fundatie inferioara din piatra sparta sort 0-31,5; - asternerea stratului de legatura din beton asfaltic BAD 22,4 (BAD 22,4 leg 50/70) - asternerea stratului de rulare din beton asfaltic BA 16 (BA 16 rul 50/70). Se vor respecta cerintele din DALI.

---