

Lucrari de inlocuire tronson canalizare prin foraj orizontal dirijat, strada Tribunalul Andreica, Cluj-Napoca

I.D.: 38172984

Documente participare:

- 6-ADV1100221.zip

Data publicarii	02.09.19	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	09.09.19	Pretul estimativ:	450.000,00 RON - 450.000,00 RON

Descriere: Entitatea contractanta doreste incheierea unui contract de lucrari, care are ca obiect lucrari de inlocuire tronson canalizare prin foraj orizontal dirijat, strada Tribunalul Andreica, Cluj-Napoca. Canalul colector existent cu diametrul de 40 cm a fost realizat in anul 1975. In plan orizontal, traseul canalului colector subtraversează incinta ISOPOR, subtraverseaza Valea Seaca iar apoi, traseul lui subtraverseaza proprietatea imobilul de pe str. T. Andreica nr. 42 ca in final să se racordeze la colectorul cu secțiune ovoidă 50/75cm existent pe str. T. Andreica. In plan vertical, acest colector are o adancime cuprinsa între 5,00m și 6,30m. Importanța canalului colector cu diametrul de 40 cm, este majoră, deoarece acesta transporta un debit de 142,00l/s, debit care provine de la toata zona economica de nord vest a mun. Cluj -Napoca si de la toată localitatea Baciu. Adancimile mari de pozare și distanta foarte mica dintre cladirile existente (aprox 3,00m), face imposibila inlocuirea tronsonului prin sapatura deschisa, astfel incat a ramas ca singura solutie reabilitarea acestui colector in situ prin foraj orizontal dirijat. Forajul se va realiza pe o lungime de 85,0m cu țeavă PEID ϕ 400mm între căminele CM2 și CM5. Dupa realizarea lucrărilor, pe amplasamentele gropilor de acces se vor monta camine de vizitare conf. detaliu anexat iar trama stradala se va reface la forma inițiala. Durata de execuție a lucrarilor, inclusiv organizarea de santier, va fi de maxim 30 de zile de la data semnării contractului.
