

Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 284: DN 24B (Husi) - Epureni - Duda - Pâhnesti - Fundatura - Arsura - DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km, judetul Vaslui

I.D.: 7764655

Data publicarii	24.07.15	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	33.622.452,00 RON
-------------------	-------------------

Descriere: Investitia cuprinde reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 284: DN 24B (Husi) - Epureni - Duda - Pâhnesti - Fundatura - Arsura - DN 28 (Ghermanesti), km 0+000-2+650, km 4+400-19+400, km 23+450-25+500, km 25+500-27+079, L=21,279 Km, judetul Vaslui. Prin proiect se propune reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 284 , pe tronsoane in functie de tipul de sistem rutier existent ; - pe tronsonul de la km 0+000-km 2+650 se va realiza o structura rutiera formata din : 8 cm strat de baza din mixtura AB 31,5 , 5 cm strat de legatura si 4 cm strat de uzura BAR 6 . Se vor realiza trotuare din pavele si 57 podete tubulare cu DN=400mm pentru acces la proprietati , se va realiza ridicarea la cota a caminelor de vizitare si se va monta un parapet de protectie in lungime de 60,00 ml ; -pe tronsonul de la km 4+400-km19+4000 se va realiza o structura rutiera formata din : 15 cm fundatie piatra sparta , 8 cm strat de baza din mixtura AB 31,5 , 5 cm strat de legatura BAD 20 si 4 cm strat de uzura BAR 16 ; Se vor executa 35 podete la drumul judetean si 82 podete tubulare cu DN =600mm la drumurile laterale; - pe tronsonul de la km 23+413-km 25+500 cu imbracaminte din beton de ciment se va realiza o ranforsare a acesteia ; Se vor realiza santuri betonate in lungime de 4.119 ml; - pe tronsonul de la km 25+500-km 27+079 se va realiza urmatoarea structura rutiera : 8 cm strat de baza din mixtura AB 31,5 , 5 cm strat de legatura BAD 20 , 4 cm strat de uzura BA16 . Se vor reabilita 2 poduri din beton in Husi , 1 pod din beton in Epureni , 1 pod in Duda si 2 poduri din beton in Pâhnesti . Valoarea estimata a contractului este de 54.271.703,00 lei, exclusiv TVA, din care: - Valoarea estimata a lucrarilor 48.959.730,00 lei - Organizarea de santier 416.000,00 lei - Cheltuieli diverse si neprevazute 4.895.973,00 lei reprezentand 10% din valoarea estimata a lucrarilor.
